

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงระบบเพื่อเสริมกำลังการผลิต

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล


ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ประมาณการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. โรงสูบน้ำ ท่อน้ำดิบ และระบบไฟฟ้าภายใน</u>							
1.1	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.5 ลบ.ม.	592.00	296.00	99.00	49.50	345.50	
1.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1 ตร.ม.	586.00	586.00	133.00	133.00	719.00	
1.3	คอนกรีต 240 ksc.	0.6 ลบ.ม.	2,080.00	1,248.00	306.00	183.60	1,431.60	
1.4	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	15 ท่อน	532.00	7,980.00	282.00	3,200.00	11,180.00	
1.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ท่อน	204.00	408.00	87.00	174.00	582.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ท่อน	406.00	1,218.00	175.00	525.00	1,743.00	
1.7	ลวดตาข่ายถัก ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม	16 ตร.ม.	71.00	1,136.00			1,136.00	
1.8	แผ่นเหล็กลาย	4 แผ่น	1,100.00	4,400.00			4,400.00	
1.9	รอกโซ่	1 ชุด	850.00	850.00			850.00	
1.10	แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	16 ตร.ม.	125.00	2,000.00	80.00	1,280.00	3,280.00	
1.11	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 4"	27 ท่อน	573.00	15,471.00	236.00	6,372.00	21,843.00	
1.12	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3"	4 ท่อน	354.00	1,416.00	300.00	1,200.00	2,616.00	
1.13	บอลวาล์วทองเหลือง dia 1/2"	4 ตัว	60.00	240.00	100.00	400.00	640.00	
1.14	บอลวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ตัว	1,735.00	3,470.00	600.00	1,200.00	4,670.00	
1.15	บอลวาล์วทองเหลือง dia 4"	1 ตัว	2,670.00	2,670.00	800.00	800.00	3,470.00	
1.16	ฟุตวาล์ว dia 3"	2 ตัว	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	2,400.00	
1.17	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ตัว	975.00	1,950.00	600.00	1,200.00	3,150.00	
1.18	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 4"	1 ตัว	1,500.00	1,500.00	800.00	800.00	2,300.00	
1.19	เกจวัดแรงดัน	2 ตัว	300.00	600.00	400.00	800.00	1,400.00	
1.20	ระบบไฟฟ้าภายในและระบบปิด-เปิดอัตโนมัติ	1 เหมารวม		34,000.00		10,000.00	44,000.00	
	รวม			82,639.00		29,517.10	112,156.10	


 (นายราโมท พุ่งเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง