

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงระบบเพื่อเสริมกำลังการผลิต

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ประมาณการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	2. ถังตกตะกอนและถังกรองน้ำ							
2.1	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	592.00	2,960.00	99.00	495.00	3,455.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	5 ตร.ม.	586.00	2,930.00	133.00	665.00	3,595.00	
2.3	คอนกรีต 240 ksc.	8 ลบ.ม.	2,080.00	16,640.00	306.00	2,448.00	19,088.00	
2.4	ตะแกรงลวดเหล็ก 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	40 ตร.ม.	23.00	920.00	5.00	200.00	1,120.00	
2.5	วงบ่อซีเมนต์ Ø 1.20 ม	57 ลูก	400.00	22,800.00			22,800.00	
	ฉาบปูนเรียบ	50 ตร.ม.	76.00	3,800.00	82.00	4,100.00	7,900.00	
2.7	เทพื้นทรายปรับระดับชั้นดิน	10 ตร.ม.	250.00	2,500.00	82.00	820.00	3,320.00	
2.8	ทรายกรอง กรวดกรอง	3.4 ลบ.ม.	6,000.00	20,400.00	99.00	336.60	20,736.60	
2.9	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	4 ท่อน	498.00	1,992.00	260.00	1,040.00	3,032.00	
2.10	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1"	7 ท่อน	406.00	2,842.00	145.00	1,015.00	3,857.00	
2.11	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ท่อน	204.00	204.00	87.00	87.00	291.00	
2.12	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1"	5 ท่อน	62.00	310.00	120.00	600.00	910.00	
2.13	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 2"	40 ท่อน	161.00	6,440.00	160.00	6,400.00	12,840.00	
2.14	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3"	11 ท่อน	354.00	3,894.00	300.00	3,300.00	7,194.00	
2.15	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 4"	2 ท่อน	573.00	1,146.00	480.00	960.00	2,106.00	
2.16	ฝาครอบ PVC. dia 2"	24 ตัว	21.00	504.00			504.00	
2.17	ข้อต่อตรง PVC. dia 3"	1 ตัว	47.00	47.00			47.00	
2.18	ข้อต่อตรงลด PVC. dia 3"x2"	1 ตัว	65.00	65.00			65.00	
2.19	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia 1"	24 ตัว	5.00	120.00			120.00	
2.20	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia 2"	22 ตัว	14.00	308.00			308.00	
2.21	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia 3"	6 ตัว	37.00	222.00			222.00	
2.22	ข้อต่อ 90° PVC. dia 1"	11 ตัว	10.00	110.00			110.00	
2.23	ข้อต่อ 90° PVC. dia 2"	6 ตัว	28.00	168.00			168.00	
2.24	ข้อต่อ 90° PVC. dia 3"	39 ตัว	76.00	2,964.00			2,964.00	
2.25	สามทาง PVC. dia 1"	10 ตัว	15.00	150.00			150.00	
2.26	สามทาง PVC. dia 2"	11 ตัว	39.00	429.00			429.00	
2.27	สามทาง PVC. dia 3"	2 ตัว	145.00	290.00			290.00	
2.28	สามทาง PVC. dia 4"	1 ตัว	308.00	308.00			308.00	
2.29	สามทางลด PVC. dia 4"x2"	4 ตัว	340.00	1,360.00			1,360.00	
2.30	สี่ทาง PVC. dia 2"	9 ตัว	40.00	360.00			360.00	
2.31	สี่ทางลด PVC. dia 3"x2"	1 ตัว	40.00	40.00			40.00	
2.32	บอลวาล์วทองเหลือง dia 1"	12 ตัว	123.00	1,476.00	200.00	2,400.00	3,876.00	
	รวมยอดยกไป			98,699.00		24,866.60	123,565.60	

(นายราโมท รุ่งเรือง,
ผู้อำนวยการกองช่าง)