

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ ซอยปลักหัว - นาแป-ระ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาทำการ 60 วัน งบประมาณ 450,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ต้นทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ก่อสร้าง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	6,200	10.86	67,332	1.3554	14.72	14.50	89,900.00
2	งานพื้นทางหินผุ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	930	271.12	252,141.60	1.3554	367.48	367.00	341,310.00
3	งานขุดลอกคูระบายน้ำข้างทาง	ลบ.ม.	750	26.38	19,785.00	1.3554	35.76	35.00	26,250.00
	รวม				339,258.60				457,460.00
	คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างเพียง				(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				457,000.00 บาท

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3554

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 5% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 232/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายราโมช รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอมร โต๊ะคุสน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

- 1 ส.ค. 2559

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ หมาคทั้ง)
นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ ขยายปลั๊กหัว - นาแปะ-ระ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร

(ราคาน้ำมันโซล่าที่อ. เมือง 24.63 บาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ถูกรัง 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 10.86 บาท/ตร.ม.

งานพื้นทางหินผุ

ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง = 135.00 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 1.60 X 135.00 = 216.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = 55.12 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ยรวม = 271.12 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (แน่น) = 271.12 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (หลวม) = 169.45 บาท/ลบ.ม.

งานขุดลอกคูระบายน้ำ

- ค่าดำเนินการขุดลอกด้วยรถขุด = 26.38 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน งานขุดลอกคูระบายน้ำ = 26.38 บาท/ลบ.ม.


25 กค. 59