

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายทุ่งยาว หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาทำการ 30 วัน งบประมาณ 182,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ต้นทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคาค่า ก่อสร้าง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,160	10.86	12,598	1.3554	14.72	14.50	16,820.00
2	งานผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	175	699.05	122,333.75	1.3554	947.49	945.00	165,375.00
รวม					134,931.35				182,195.00
คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างเพียง		(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)					182,000.00	บาท	

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3554

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 5% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 234/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายราโมช รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอมร ไช้คุณ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
- 1 ส.ค. 2559

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ หมาดทั้ง)
นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขยายทุ่งยาว หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 24.63 บาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ลูกรัง 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 10.86 บาท/ตร.ม.

งานพื้นทางและผิวจราจรหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 299.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง.....28.....กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 90.97 บาท/ลบ.ม.

รวม = 390.04 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขุบตัว = 1.50 X 390.04 = 585.06 บาท/ลบ.ม.


ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ผสม) = 24.90 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = 89.09 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 699.05 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (แน่น) = 699.05 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (หลวม) = 466.03 บาท/ลบ.ม.


จ.ร.ก. ๖๙