

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายหลุมพื หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ระยะเวลาทำการ 30 วัน

งบประมาณ

135,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ต้นทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ก่อสร้าง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	880	10.86	9,557	1.3554	14.72	14.00	12,320.00
2	งานผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	130	699.05	90,876.50	1.3554	947.49	945.00	122,850.00
	รวม				100,433.30				135,170.00
	คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างเพียง			(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				135,000.00 บาท	

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3554

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 5% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 231/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายราโมช รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอมร โต๊ะดูสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

- 1 ส.ค. 2559

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสุภารัตน์ เริ่มหลี่)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดงานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายหลุมพี หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 24.63 บาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ถูรัง 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 10.86 บาท/ตร.ม.

งานพื้นทางและผิวจราจรหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 299.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง.....28.....กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 90.97 บาท/ลบ.ม.

รวม = 390.04 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขบตัว = 1.50 X 390.04 = 585.06 บาท/ลบ.ม.


ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ผสม) = 24.90 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = 89.09 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 699.05 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (แน่น) = 699.05 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (หลวม) = 466.03 บาท/ลบ.ม.


25 กค. 59.