

แบบสรุปราคาประเมินงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่านา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร และกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ระยะเวลาทำการ 45 วัน

งบประมาณ

680,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ต้นทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคาค่า ก่อสร้าง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,100	11.16	12,276	1.3827	15.43	15.40	16,940.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หลวม)	ลบ.ม.	75	405.33	30,399.75	1.3827	560.45	560.40	42,030.00
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,100	363.85	400,235.00	1.3827	503.10	503.00	553,300.00
4	CONSTRUCTION JOINT	ม.	208	67.20	13,977.60	1.3827	92.92	92.90	19,323.20
5	EXPANSION JOINT	ม.	7	74.50	521.50	1.3827	103.01	103.00	721.00
6	งานไหล่ทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	40	445.25	17,810.00	1.3827	615.65	615.60	24,624.00
รวม					475,219.85				656,938.20
คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างเพียง		(หกแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					656,900.00	บาท	

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3827

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 5% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 176/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอมร ไช้คุณ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร.ต.เสกสรรค์ อาดตันตรา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนิสรา สำลี)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

17 ก.ค. 2560