

รายละเอียดค่างานต่อหน่วย

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาโตะห้วย หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน / กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 27.93 บาท วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ถูกรัง วัสดุรวม 10 ซม. ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ = 11.16 บาท

งานรองพื้นทางหินผุ

ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง = 135.00 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 1.60 X 135.00 = 216.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = 56.74 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าขรวม = 272.74 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 272.74 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (หลวม) = 170.46 บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางและผิวจราจรหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 299.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง.....25.....กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ) = 85.23 บาท/ลบ.ม.

รวม = 384.30 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 1.50 X 384.30 = 576.45 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ผสม) = 25.33 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = 91.42 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่าขรวม = 693.20 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 693.20 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน (หลวม) = 462.13 บาท/ลบ.ม.

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม. (ชั้น 3)

- ค่าท่อ คสล. +ขนส่งถึงหน้างาน 10 กม. = 794.39 บาท/ท่อน

- ค่างานขุดดิน 1.40 ลบ.ม. = 30.34 บาท/เมตร

- วางและกลบกลับ = 345.00 บาท

ราคาต่อเมตร = 1169.73 บาท

ค่างานต้นทุนวางท่อ Ø 0.60 ม. / 1 ท่อน = 1,169.73 บาท