

แบบสรุปราคาประเมินงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอหามอุทิศ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน / กว้าง 4.00 เมตร ขาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ระยะเวลาทำการ 45 วัน

งบประมาณ

760,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคาค่า ก่อสร้าง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200	11.16	13,392	1.3827	15.43	15.40	18,480.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หลวม)	ลบ.ม.	85	405.33	34,453.05	1.3827	560.45	560.40	47,634.00
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,200	363.85	436,620.00	1.3827	503.10	503.00	603,600.00
4	CONSTRUCTION JOINT	ม.	228	67.20	15,321.60	1.3827	92.92	92.90	21,181.20
5	EXPANSION JOINT	ม.	8	74.50	596.00	1.3827	103.01	103.00	824.00
6	งานหินคลุกปรับระดับและไหล่ทางหินคลุก (ห)	ลบ.ม.	60	445.25	26,715.00	1.3827	615.65	615.60	36,936.00
รวม					527,097.65				728,655.20
คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างเพียง		(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)							728,600.00 บาท

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานค้ำยันไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3827

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 5% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 179/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอมร ไช้คุณ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ หมาดทั้ง)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมเกียรติ มานีอาหลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบัญญัติ หัสมา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

17 ก.ค. 2560