

แบบ ปร.6 แผ่นที่...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง รื้อรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มีสยัดบ้านหลักหัว

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. ท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..อาคาร.....	190,747.51	
2	กลุ่มงาน/งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	190,747.51	
	ราคา	190,000.00	
	ราคา	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 250/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณภดล โต๊ะตานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร น้อยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤษณพงษ์ โส๊ะผิ)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.สุนันท์ ลาหมาตสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้อรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มีสภากลางหลักหัว

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. ท่าแพ อําเภอนาทะ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	145,898.35	1.3074	190,747.51	
2	กลุ่มงาน/งาน				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขส่งหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				190,747.51	
	รวมค่าก่อสร้าง			190,747.51	

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ

(นายมงคล โต๊ะดาบมือตอริ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางสาววิสาพร น้อยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ

(นายฤทธิพงษ์ โส๊ะผิ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ

(ว่าที่ ร.ต.สุนันท์ ลาหมาตสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มีสียัดบ้านหลักหัว

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต. ท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ประมาณราคาโดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถอมคิน	15.39	ลบ.ม.		0.00	148.00	2,278.02	2,278.02	
	งานฐานราก								
	- วัสดุรองใต้ฐานราก (ทรายถม)	1.28	ลบ.ม.	614.02	785.95	91.00	116.48	902.43	
	งานคอนกรีต								
	- ค. ๑ : ๓ : ๕	16.03	ลบ.ม.	1,831.00	29,350.93	398.00	6,379.94	35,730.87	
	- ค. ๑ : ๒ : ๔	4.29	ลบ.ม.	2,084.00	8,940.36	498.00	2,136.42	11,076.78	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	587.00	18,784.00	133.00	4,256.00	23,040.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm.	24.88	เส้น	54.22	1,348.99	9.10	226.41	1,575.40	
	- เหล็ก RB 9 mm.	33.77	เส้น	121.55	4,104.74	20.46	690.93	4,795.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.71	กก.	39.56	265.45		-	265.45	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	26.64	ตร.ม.	118.00	3,143.52	65.00	1,731.60	4,875.12	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	16.47	ตร.ม.	256.00	4,216.32	100.00	1,647.00	5,863.32	
	- งานฉาบทับหลัง	39.15	เมตร	185.00	7,242.75	62.00	2,427.30	9,670.05	
	- งานราวเหล็ก ท่ออาบสังกะสี ขนาด ศก 1 1/2	4.20	เส้น	614.02	2,578.88	184.20	773.64	3,352.52	
	งานฉาบปูนผนัง								
	- งานฉาบปูนเซาะร่อง	86.22	ตร.ม.	63.00	5,431.86	113.00	9,742.86	15,174.72	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	41.00	ตร.ม.	63.00	2,583.00	115.00	4,715.00	7,298.00	
	งานประตู ขนาด 5x 1.2 เมตรพร้อมติดตั้ง(เหมารวม)	1.00	มร.	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	งานรื้อถอนรั้วเดิม								
	- รื้อถอนรั้วเดิม	1.00	มร.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมเป็นเงินประมาณ				108,776.75		37,121.60	145,898.35	

วันที่ ๒๓/๙/๖๐

.....