

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบลาายชะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	- งานชุดรื้อพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	750.00	11.37	8,527.50	1.3822	15.72	11,786.71
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	30.00	1,026.61	30,798.30	1.3822	1,418.98	42,569.41
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม	ตร.ม.	600.00	374.53	224,718.00	1.3822	517.68	310,605.22
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	120.00	53.28	6,393.60	1.3822	73.64	8,837.23
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	4.00	69.35	277.40	1.3822	95.86	383.42
6	- งานไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	30.36	714.87	21,703.45	1.3822	988.09	29,998.51
7	งานวางระบายน้ำ คสล ชนิด ข -50	เมตร	47.00	1,999.85	93,992.95	1.3822	2,764.19	129,917.06
8	งานฝังวางระบายน้ำ คสล ชนิด ข -50	เมตร	118.00	392.12	46,270.16	1.3822	541.99	63,954.62
9	งานท่อระบาย คสล ศก.0.60 ม.	เมตร	6.00	1,113.84	6,683.04	1.3822	1,539.55	9,237.30
TOTAL								607,289.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หกแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

= 607,200.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๓๐๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะดานมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณพงษ์ โส๊ะฝี่)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัสนี หมดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอิสราพร นัยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายอิสรา ลิงลาห์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3 ส.ค. 2561