

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

รวม 7.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	- งานปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง 2 ม.	ตร.ม.	400.00	1.78	712.00	1.3822	2.46	984.13
2	- งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก หนาเฉลี่ย 20 ซม.	ลบ.ม.	224.00	201.56	45,149.44	1.3822	278.60	62,405.56
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.00	1,026.61	41,064.40	1.3822	1,418.98	56,759.21
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	374.53	299,624.00	1.3822	517.68	414,140.29
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	156.00	53.29	8,313.24	1.3822	73.66	11,490.56
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	69.36	554.88	1.3822	95.87	766.96
7	- งานไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	48.00	714.87	34,313.76	1.3822	988.09	47,428.48
8	- งานท่อ ระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม.	เมตร	6.00	1,117.75	6,706.50	1.3822	1,544.95	9,269.72
	จำนวน 1จุด							
TOTAL								603,244.91

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หกแสนสามพันบาทถ้วน)

= 603,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๓๐๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะดานมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุวัฒน์ หมาตัง)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสายใจ วาหาบ)

นักวิชาการการศึกษา

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นางสาวอิสรา ลิงลาห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3 ส.ค. 2561