

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม \_ทาง\_ สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยฮาฟิต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าแพ กำหนด

๑๐๖/๔๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| ลำดับที่     | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคารวม           |
|--------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|
|              | <b>งานถนนผิวทาง คสล.</b>                  |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 1            | - งานชุดรื้อพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น       | ตร.ม. | 600    | 11.37        | 6,822.00   | 1.3822 | 15.72                     | 9,429.37          |
| 2            | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม. | ลบ.ม. | 24.00  | 1,026.61     | 24,638.64  | 1.3822 | 1,418.98                  | 34,055.53         |
| 3            | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม | ตร.ม. | 480.00 | 374.53       | 179,774.40 | 1.3822 | 517.68                    | 248,484.18        |
| 4            | - CONTRACTION JOINT/เมตร                  | ม.    | 96     | 53.28        | 5,114.88   | 1.3822 | 73.64                     | 7,069.79          |
| 5            | - EXPANSION JOINT/เมตร                    | ม.    | 4.0    | 69.35        | 277.40     | 1.3822 | 95.86                     | 383.42            |
| 6            | - งานไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร        | ลบ.ม. | 28.8   | 743.24       | 21,405.31  | 1.3822 | 1,027.31                  | 29,586.42         |
| <b>TOTAL</b> |                                           |       |        |              |            |        |                           | <b>329,008.70</b> |

|   |                                                                |   |            |
|---|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | = | 329,000.00 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                 | = | -          |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ              | = | -          |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง                                    | = | 1.3822     |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ ๐๓๐๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะตานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

จพง.ป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิสรา สำลี)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

นายอิสรา ลิงลาร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3 ส.ค. 2561