

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลูกหญ้า - ดาหล้า หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๕,๒๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๑๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมงคล โต๊ะตานอมือตือรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษณพงษ์ โล๊ะผี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวมีนา แกสมาน	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลักหัว - ดาหล้า หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 156/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดอัด	ตร.ม.	1,890.00	14.63	27,650.70	1.3795	20.18	38,144.14
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	70.00	990.16	69,311.20	1.3795	1,365.93	95,614.80
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,400.00	366.20	512,680.00	1.3795	505.17	707,242.06
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	268.00	59.26	15,881.68	1.3795	81.75	21,908.78
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	12.00	75.93	911.16	1.3795	104.75	1,256.95
6	- งานไหลทางหินคลุกข้างละ 0.15 เมตร	ลบ.ม.	35.00	786.46	27,526.10	1.3795	1,084.92	37,972.25
7	- ท่อกลมขนาดของ 0.60X 1.00 เมตร	เมตร	7.00	1,232.59	8,628.13	1.3795	1,700.36	11,902.51
TOTAL								914,041.48

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) = 914,000.00

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3795

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกมล โต๊ะตานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณพงษ์ โส๊ะฝี่)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมีนา แกสมาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

24 พ.ค. 2564

ลงวันที่