

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหมื่นชุมชน หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๗๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหมื่นชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าแพ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๑๔,๔๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ทาง
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                              |                                    |               |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายณกตล โต๊ะตานอมือตือรี | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส           | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสุขสันต์ ตะวัน        | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวมีนา แกสมาน        | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   | กรรมการ       |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่เดิม ๓.๗

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 443/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_n$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_n$ | ราคารวม    |
|----------|--------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
|          | งานถนนผิวทาง คสล.                          |       |          |              |            |        |                           |            |
| 1        | งานจัดซื้อคันทางเดิมลูกรังและบดอัด         | ตร.ม. | 1,000.00 | 10.60        | 10,600.00  | 1.3795 | 14.62                     | 14,622.70  |
| 2        | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.  | ลบ.ม. | 40.00    | 988.47       | 39,538.80  | 1.3795 | 1,363.59                  | 54,543.77  |
| 3        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. | ตร.ม. | 800.00   | 355.93       | 284,744.00 | 1.3795 | 491.01                    | 392,804.35 |
| 4        | - CONTRACTION JOINT/เมตร                   | ม.    | 152.00   | 50.54        | 7,682.08   | 1.3795 | 69.72                     | 10,597.43  |
| 5        | - EXPANSION JOINT/เมตร                     | ม.    | 8.00     | 67.79        | 542.32     | 1.3795 | 93.52                     | 748.13     |
| 6        | - งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ตก 0.60x1.00 ม   | ม.    | 7.00     | 1,144.37     | 8,010.59   | 1.2764 | 1,460.67                  | 10,224.72  |
| 7        | - งานไหลทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร         | ลบ.ม. | 32.00    | 700.37       | 22,411.84  | 1.3795 | 966.16                    | 30,917.13  |
|          | TOTAL                                      |       |          |              |            |        |                           | 514,458.23 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

= 514,400.00

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2764

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะตานอมือดีอริ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมีนา แกสมาน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ