

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา ฯ / ห้องทำงาน
ประธานสภา ฯ และที่ประชุมย่อย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ต่อเติมห้องประชุมสภา ฯ และที่ทำงานประธานสภา ฯ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๑๕.๐๐ เมตร และต่อเติมเป็นที่ประชุมย่อย ขนาดกว้าง ๔.๔๕ เมตร ยาว ๔.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๒,๖๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบใบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายณกต โต๊ะดานอมือดีศรี ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ ร.ต. สุนันท์ ลาหมาดสกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายสุขสันต์ ตะวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา/ห้องทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา/ ห้องทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย) - ค่าห้องประชุมสภา/ห้องที่ทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย - ค่าครุภัณฑ์	491,249.46 61,418.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		552,667.46	บาท
ราคากลาง		552,600.00	บาท

ราคากลาง (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ

(นายณทล โต๊ะตานอมือดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(ว่าที่ร้อยตรี สุนันท์ ลาหมาดสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา/ห้องทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย)
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	301,116.37	1.3078	393,799.99	
	ห้องประชุมสภา/ห้องทำงานประธานสภา ที่ประชุมย่อย	74,514.05	1.3078	97,449.47	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				491,249.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ

(นายณกมล โต๊ะตานอมือดีศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(ว่าที่ร้อยตรี สุรินทร์ ลาหมาศกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นางสาวอิสราพร นัยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 บุตดินถมดิน	7.28	ลบ.ม.			99.00	720.72	720.72	เผื่อ 30%
	1.2 ทราซหยาบอัดแน่น	3.22	ลบ.ม.	707.79	2,279.08	99.00	318.78	2,597.86	เผื่อ 25%
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	2,102.80	420.56	391.00	78.2	498.76	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง(ปูนผสมเสร็จ)	8.16	ลบ.ม.	2,149.53	17,540.16	391.00	3,190.56	20,730.72	
	- แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 80 %	33.60	ตร.ม.	691.71	23,241.46			23,241.46	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	33.60	ตร.ม.			133.00	4,468.80	4,468.80	
	1.5 เหล็กเสริม DB-12 mm	0.147	ตัน	25,150.41	3,697.11	3,300.00	485.10	4,182.21	เผื่อ 9%
	RB-6 mm	0.055	ตัน	31,011.90	1,705.65	4,100.00	225.5	1,931.15	เผื่อ 5%
	DB-16 mm	0.224	ตัน	26,999.10	6,047.80	3,300.00	739.2	6,787.00	เผื่อ 11%
	1.6 เหล็กไวร์เมช 4 mm ขนาดตาราง 0.20x0.20	47.52	ตร.ม.	28.04	1,332.46	5.00	237.6	1,570.06	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	12.78	กก.	52.02	664.8156			664.8156	
	1.8 งานเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
	เหล็ก C 125x50x20x3.2 mm	6.00	ท่อน	1,004.40	6,026.40			6,026.40	
	รวมยอดยกไป				62,955.50		10,464.46	73,419.96	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.4

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ค่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่524/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				62,955.50		10,464.46	73,419.96	
	เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm	12.00	ท่อน	899.31	10,791.72			10,791.72	
	เหล็ก C 75x45x15x 2.3 mm	15.00	ท่อน	626.17	9,392.55			9,392.55	
	แผ่น PLATE 300x200x6 mm.	4.00	อัน	164.15	656.60			656.60	
	1.9 พุกเหล็ก 5/8" mm	24.00	ตัว	5.00	120.00			120.00	
	1.10 ค่าแรงโครงหลังคา	891.36	กก.			10.00	8,913.60	8,913.60	รวมลาดเชื่อม
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 นหนา 5มม.	152.00	แผ่น	44	6,688.00			6,688.00	
	- ขอบยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	304.00	อัน	3.30	1003.2			1003.2	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	64.30	ตร.ม.			45.00	2,893.50	2,893.50	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1.2" x 8"	23.80	เมตร	269.70	6,418.86	45.00	1,071.00	7,489.86	สีบ
	- ครอบชนฝา แผ่นเหล็กสำเร็จรูป นหนา 0.35มม.	15.00	เมตร	110.00	1,650.00			1,650.00	สีบ
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	รวมยอดยกไป				99,676.43		23,342.56	123,018.99	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				99,676.43		23,342.56	123,018.99	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm ครัว โลหะชุบสังกะสี	64.30	ตร.ม.	226.71	14,577.45	75.00	4,822.50	19,399.95	
	- ทาสีผ้าเพดาน (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)	64.30	ตร.ม.	63.52	4,084.07	30.00	1,929.00	6,013.07	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							-	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	36.14	ตร.ม.	113.20	4,091.09	80	2,891.20	6,982.29	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบภายใน	36.14	ตร.ม.	69.87	2,525.10	82	2,963.48	5,488.58	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	34.39	ตร.ม.	69.87	2,402.83	95	3,267.05	5,669.88	
	- ผนังอลูมิเนียม/กระจกพร้อมอุปกรณ์	7.90	ตร.ม.	2,200.00	17,380.00			17,380.00	รวมค่าติดตั้ง
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พ 1 พื้นกระเบื้อง 0.60 x 0.60	51.00	ตร.ม.	348.00	17,748.00	222.00	11,322.00	29,070.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ป 1	1.00	ชุด	18,750.00	18,750.00			18,750.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 2	1.00	ชุด	5,625.00	5,625.00			5,625.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป.3	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมยอดยกไป				191,859.98		50,537.79	242,397.77	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมขอยกมา				191,859.98		50,537.79	242,397.77	
	- น 1	6.00	ชุด	5,950.00	35,700.00			35,700.00	รวมค่าติดตั้ง
	2.6 งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)	34.39	ตร.ม.	63.52	2,184.31	30.00	1,031.70	3,216.01	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาทาภายนอก (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว)	36.14	ตร.ม.	62.59	2,261.85	34.00	1,228.76	3,490.61	
3	หมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดตั้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม	12.00	ชุด	620.31	7,443.72	150.00	1,800.00	9,243.72	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	86.17	517.02	80.00	480.00	997.02	
	- เสารับไฟฟ้าแบบคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	153.46	1,534.60	100.00	1,000.00	2,534.60	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง	1.00	ชุด	863.04	863.04	200.00	200.00	1,063.04	
	- สายไฟ VAF 2 x 2.5	0.50	ม้วน	1,775.70	887.85	1,250.00	625.00	1,512.85	
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5	0.50	ม้วน	1,121.50	560.75	800.00	400.00	960.75	
	รวมเป็นเงินประมาณ				243,813.12		57,303.25	301,116.37	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.4

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินถมดิน	0.39	ลบ.ม.			99.00	38.61	38.61	เผื่อ 30%
	1.2 ทราดยาขบอัดแน่น	0.031	ลบ.ม.	707.79	21.94	99.00	3.069	25.01	เผื่อ 25%
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.025	ลบ.ม.	2,102.80	52.57	391.00	9.775	62.35	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	0.124	ลบ.ม.	2,149.53	266.54	391.00	48.48	315.03	
	- แบบหล่อคอนกรีต ใช้ 80 %	1.28	ตร.ม.	691.71	885.39	133	170.24	1,055.63	
	1.5 เหล็กเสริม DB-12 mm	0.012	ตัน	25,150.41	301.80	3,300.00	39.60	341.40	เผื่อ 9%
	RB-6 mm	0.0015	ตัน	31,011.90	46.52	4,100.00	6.15	52.67	เผื่อ 5%
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	0.03	กก.	52.02	1.5606			1.5606	
	1.8 งานเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็ก 4"x4"x 2.3 mm	3.00	ท่อน	1,391.28	4,173.84			4,173.84	สีบ
	เหล็ก 2"x4"x 2.3 mm	6.00	ท่อน	973.71	5,842.26			5,842.26	
	เหล็ก 1 1/2"x3"x 2.3 mm	12.00	ท่อน	794.22	9,530.64			9,530.64	
	แผ่น PLATE 5"x5"x6 mm.	6.00	อัน	58.59	351.54			351.54	
	รวมยอดยกไป				21,474.61		315.93	21,438.99	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมขอยกมา				21,474.61		315.93	21,438.99	
	1.9 งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	34.74	ตรม	58.00	2,014.92	30.00	1,042.20	3,057.12	
	1.10 ค่าแรงโครงหลังคา	580.74	กก.			10.00	5,807.40	5,807.40	รวมลาดเชื่อม
	1.11 พุกเหล็ก 5/8" mm	16.00	ตัว	12.00	192.00			192.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	36.00	แผ่น	44	1,584.00			1,584.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.50 ม. หนา 5 มม.	12.00	แผ่น	55	660.00			660.00	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง ขนาด 2.5- 3"	48.00	ตัว	3.23	155.04			155.04	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	27.50	ตร.ม.			45.00	1,237.50	1,237.50	
	2.2 งานปูพื้นไม้เฌอร่า ขนาด 5"						-		
	- ไม้พื้นเฌอร่า ขนาด 15x300x2.5 ซม.(สีน้ำตาล)	55.00	แผ่น	470.58	25,881.90		-	25,881.90	
	- ไม้เชิงชาย เฌอร่า ขนาด 1.2 x 300 x 20 ซม.	6.00	แผ่น	269.70	1618.20	135	810.00	2,428.20	
	- ค่าแรงติดตั้งพื้นไม้สำเร็จรูป	21.72	ตรม			90.00	1,954.80	1,954.80	
	- ตะปูเกลียว	2.00	กล่อง			0.00	-	-	
	รวมขอยกไป				53,580.67		11,167.83	64,396.95	

แบบแสดงประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภาฯ/ห้องทำงานประธานสภาฯ/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบแปลนเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมขอยกมา				53,580.67		11,167.83	64,396.95	
	2.3 งานไม้						-		
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 1x4 " ลบมุม	50.20	เมตร	80	4,016.00	24	1,204.80	5,220.80	สีบ
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x4 " ลบมุม	7.20	เมตร	160	1,152.00	48	345.60	1,497.60	สีบ
	2.4 งานฝ้าไม้สำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็ก								
	- ไม้ระแนงเฌอรา ขนาด 7.5x300ชม.	11.00	แผ่น	33.48	368.28			368.28	
	- เหล็ก 1 "x2"x 2.3 mm	2.60	ท่อน	476.16	1,238.02			1,238.02	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	38.84	กก.		-	10.00	388.40	388.40	รวมลาวเชื่อม
	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าไม้สำเร็จรูป	33.00	เมตร		-	38.00	1,254.00	1,254.00	
	- ตะปูเกลียว	1.00	กล่อง	150.00	150.00	0.00	-	150.00	
	รวมเป็นเงินประมาณ				60,504.96		14,360.63	74,514.05	

ผลงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา/ห้องทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย)
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ห้องประชุมสภาห้องที่ทำการประธานสภา	57,400.00	1.07	61,418.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	61,418.00

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ

(นายณภดล โต๊ะดานอมือดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(ว่าที่ร้อยตรี สุรินทร์ ลาหมาดสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ห้องประชุมสภา/ห้องทำงานประธานสภา/ที่ประชุมย่อย)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ที่ทำการชั่วคราว)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 424/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์ห้องประชุมสภาห้องที่ทำการประธานสภา								
1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง								
	- ขนาด 15,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	20,300.00	40,600.00		-	40,600.00	
	- ขนาด 12,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	
	รวมครุภัณฑ์				-		-	57,400.00	