

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,413,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเดิม กว้าง 24.00 ยาว 15.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 1,418,748.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรัตน์ หมดทั้ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

7.2 ปณิศา หมดโตะชัย กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 นกตล โต๊ะดานอมือตือรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

นกตล โต๊ะดานอมือตือรี

24 กรกฎาคม 2568 11:30:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทามแพ อำเภอทามแพ จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทามแพ อำเภอทามแพ จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ทามแพ อำเภอ ทามแพ จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ : 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทามแพ องค์การบริหารส่วนตำบลทามแพ

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทามแพ จำนวน 1,000 หลังละ 1,204,348.80 บาท	1,204,348.80	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	214,400.00	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)	1,418,748.80	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ท่าแพ

อำเภอ ท่าแพ

จังหวัด สตูล

แบบเลขที่

2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

(อนุวัฒน์ หมดทั้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปณิตา หมดโต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นกต โต๊ะตานมอติอริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

25 ก.ค. 2568

(นายเจตนาทิม ทิงปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายประติษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

นกต โต๊ะตานมอติอริ

24 กรกฎาคม 2568 11:45:01

25 ก.ค. 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ อำเภอท่าวแพ จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวัดศีลโสม/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ อำเภอท่าวแพ จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	2567/-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ	921,460.45	1.3070	1,204,348.80	
รวมค่าก่อสร้าง				1,204,348.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,860.09 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,204,348.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารเก็บของเข้าเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเข้าเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเข้าเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	เงินลงทุนจ่าย	0 %	รวมค่าก่อสร้าง	1,204,348.80
		เงินประกันผลงานทุก	0 %		
		ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,860.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,204,348.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปคากอสราง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวัดใต้เลี้ยว/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวแพ อำเภอเขาเมรุ จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	2567/-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(ปณิศา หมาดไชชะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อนุตน์ หมาดทั้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเจี๊ยะดาหนี หังปากถ้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ


(นายประสิทธิ์ เปรมใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ

25 ก.ค. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นมาคค โตะตะคานอมอตอร

24 กรกฎาคม 2568 11:30:25

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 921,460.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	งานดิน หินทรายและฐานราก									
	- ขุดดินและถมดิน	10.530	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,769.04	1,769.04		
	- ทรายหยาบรองก้นหลุมฐานราก	38.000	ลบ.ม.	722.74	27,464.12	104.00	3,952.00	31,416.12		
	- คอนกรีตหยาบ	.300	ลบ.ม.	2,072.67	621.80	426.00	127.80	749.60		
	- ดินถมปรับระดับพื้นในอาคาร	7.440	ลบ.ม.	120.00	892.80	112.00	833.28	1,726.08		
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.060	ลบ.ม.	722.74	766.10	112.00	118.72	884.82		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง									
	- คอนกรีต 1:2:4	8.410	ลบ.ม.	2,462.63	20,710.71	532.00	4,474.12	25,184.83		
	งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	34.890	ลบ.พ.	696.83	24,312.39	0.00	0.00	24,312.39		
	- ไม่คร่าว	10.470	ลบ.พ.	573.85	6,008.20	0.00	0.00	6,008.20		
	- ตะปูตอกไม้แบบ	8.720	กก.	43.70	381.06	0.00	0.00	381.06		

นภตล โต๊ะตามอื้อตื้อ

24 กรกฎาคม 2568 11:30:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- ค่าแรงไม่แบบ	43.610	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,061.79	6,061.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กRB 6mm.	.085	ตัน	26,381.25	2,242.40	4,400.00	374.00	2,616.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12mm.	.340	ตัน	22,107.35	7,516.49	3,600.00	1,224.00	8,740.49	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง เบอร์18	12.750	กก.	48.04	612.51	0.00	0.00	612.51	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	24.000	ตร.ม.	23.36	560.64	5.00	120.00	680.64	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	19.090	ตร.ม.	61.91	1,181.86	35.00	668.15	1,850.01	
	- เหล็กตัว C 200x75x20x3.2 มม.	3.000	ท่อน	1,189.00	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	4.200	ท่อน	537.38	2,256.99	0.00	0.00	2,256.99	
	- ค่าแรงเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก	254.450	บพ/กก.	0.00	0.00	10.00	2,544.50	2,544.50	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	-	57,763.45	99,095.07	9,643.00	22,267.40	121,362.47	✓

นมดล โต๊ะดานอ้อมอื้ออื้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม	งานหลังคา	- แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. ลีอูชิงค์ มอก.	465.000	เมตร	134.85	62,705.25	0.00	62,705.25
			- ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอน ลีอูชิงค์	6.000	บาท/เมตร	54.87	329.22	0.00	329.22
			- อุปกรณ์ยึดแผ่นเหล็ก	1,860.000	ตัว	1.30	2,418.00	0.00	2,418.00
			- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8"	14.000	เมตร	63.24	885.36	45.00	1,515.36
			- ค่าแรงมุงหลังคา	336.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	23,520.00
			งานฝ้าเพดาน						
			- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9	288.000	ตร.ม.	145.04	41,771.52	97.00	69,707.52
			มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี						
			- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ซินคินชั้น	62.000	ตร.ม.	173.07	10,730.34	97.00	16,744.34
			ฉาบรอยต่อเรียบโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี						
	- งานสีพลาสติคฝ้าเพดาน	360.000	ตร.ม.	45.65	16,434.00	34.00	12,240.00	28,674.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานพื้นและตกแต่ง	- งานคอนกรีตรับระดับในและหน้าอาคาร หนา 0.05 เมตร	308.400	ตร.ม.	139.67	43,074.22	64.00	19,737.60	62,811.82	
	- ผิวพ่นกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	22.360	ตร.ม.	354.09	7,917.45	158.00	3,532.88	11,450.33	
	- ผิวปูพ่นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	280.840	ตร.ม.	359.56	100,978.83	158.00	44,372.72	145,351.55	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐเปลือย	92.650	ตร.ม.	122.18	11,319.97	84.00	7,782.60	19,102.57	
	- เอนิน ค.ส.ล.	14.000	ม.	144.30	2,020.20	46.00	644.00	2,664.20	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x8"	84.400	ตร.ม.	221.95	18,732.58	174.00	14,685.60	33,418.18	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	185.300	ตร.ม.	71.22	13,197.06	87.00	16,121.10	29,318.16	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	9.280	ตร.ม.	71.22	660.92	105.00	974.40	1,635.32	
	- งานสีอะครีลิกภายนอก	195.600	ตร.ม.	49.63	9,707.62	34.00	6,650.40	16,358.02	
	- งานสีอะครีลิกภายใน	414.600	ตร.ม.	51.49	21,347.75	30.00	12,438.00	33,785.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์	-	2.000	ชุด	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	ประตูกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกใสเดี่ยวใสขนาด 2.50x3.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ประตูเหล็กม้วนขนาด 2.40x3.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตูบานเปิดกรอบอลูมิเนียม กระจกใสเดี่ยวใส ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- ประตูพร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ช่องแสงกรอบอลูมิเนียมบานกระทุ้ง กระจกใสเดี่ยวใส ขนาด 0.50x0.70 เมตรอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
งานเบ็ดเตล็ด		312.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	6,240.00	6,240.00	
- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคากระเบื้องลอนคู่									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รถถอนประตูเหล็กยึด	33.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	6,600.00	6,600.00	
	รถถอนประตูไม้พร้อมวาง	5.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	300.00	300.00	
	รถถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวาง	6.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	600.00	600.00	
	รถถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,880.00	2,880.00	
	งานตัดกิ่งไม้รอบอาคาร	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชุดฝ(สีขาว)								
	- โถส้วม แบบชักโครก	4.000	ชุด	2,336.45	9,345.80	105.00	420.00	9,765.80	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชิ้น	364.49	1,457.96	450.00	1,800.00	3,257.96	
	- กอกน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	อัน	140.19	560.76	0.00	0.00	560.76	
	- กอกน้ำขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	100.47	200.94	25.00	50.00	250.94	
-	รวมงานสิ้นสแตนเลสชุดตัว L	4.000	ชิ้น	499.00	1,996.00	105.00	420.00	2,416.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	6.000	อัน	50.00	300.00	75.00	450.00	750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ถึงกระโถ เป็นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล 2000 ลิตร	2.000	ถึง	7,453.70	14,907.40	0.00	0.00	14,907.40	
	- งานระบบท่อน้ำเสีย+น้ำดี	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- สายชำระ	4.000	อัน	109.00	436.00	35.00	140.00	576.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	56,856.63	489,435.15	10,498.00	225,179.30	714,614.45	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเคเบิลไฟฟ้าพร้อมหลอด	18.000	SET	169.00	3,042.00	115.00	2,070.00	5,112.00	
	- โคมไฟฟ้าดาวโคมฝังเพดานขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.000	set	990.00	23,760.00	150.00	3,600.00	27,360.00	
	- โคมไฟฟ้าตะแกรงแบบฝังเพดานขนาด 0.30x1.20 ม.(หลอด T8 2x18 w.)								
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	19.000	อัน	26.17	497.23	90.00	1,710.00	2,207.23	

นภตล โตตะตานอมัตติวรี

24 กรกฎาคม 2568 11:30:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใต้เสาเข็มพร้อมสายดิน	15.000	อัน	93.46	1,401.90	90.00	1,350.00	2,751.90	
	- เตาปรับแบบเตรียมกรวด	4.000	อัน	93.46	373.84	90.00	360.00	733.84	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้าตัวลงเคเบิลสายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	276.000	เมตร	9.00	2,484.00	5.00	1,380.00	3,864.00	
	- เดินสายไฟฟ้าลวดหุ้มสายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	228.000	เมตร	9.00	2,052.00	5.00	1,140.00	3,192.00	
	- เดินสายไฟฟ้าตัวรับสายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	342.000	เมตร	14.00	4,788.00	7.00	2,394.00	7,182.00	
	- ทอร้อยสายไฟฟ้าขนาด 20มม.	192.000	เมตร	9.68	1,858.56	23.00	4,416.00	6,274.56	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20มม.	10.000	เมตร	20.00	200.00	23.00	230.00	430.00	
	- อุปกรณ์ประกอบต่างๆ	1.000	เหมาจ่าย	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	งานแผงสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 10ช่อง	2.000	ชุด	2,980.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	

นพดล โต๊ะตานมอติศรี

24 กรกฎาคม 2568 11:30:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานระบบสายล่อฟ้าและสายเมน	2.000	ท่อน	199.00	398.00	0.00	0.00	398.00		
		- แท่งกราวทองแดง ขนาด 2.4 ม.								
		7.000	เมตร	74.00	518.00	20.00	140.00	658.00		
		- สายไฟ Thw ขนาด 1x16 ตร.มม.								
		70.000	เมตร	180.00	12,600.00	30.00	2,100.00	14,700.00		
	- สายไฟฟ้า THW ทองแดง ขนาด1x35 ตร. มม.									
	- เหล็กของสามชองพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00		
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 30/100 A	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,166.77	64,593.53	648.00	20,890.00	85,483.53		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										
921,460.45										

นภตล โต๊ะตานอมืออื้อ

24 กรกฎาคม 2568 11:30:25

ชื่อโครงการ/งานขอสำรวจ

จำนวนการปรับปรุงอาคารเก็บขยะมูลฝอยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวาสุกรี อำเภอท่าวาสุกรี จังหวัดสุรินทร์

[illegible]

แบบเลขที่ 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพ่นหริอแขวน ระบบInverter	214,400.00	0.00	214,400.00	

จำนวนราคากลาง	เมื่อวันท
---------------	-----------

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการกำหนดราคาดากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

พจนานุกรมศัพท์การแพทย์

การส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลท่าวา