

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

□ สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ จังหวัด สตูล

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

□ คำนวนราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

เป็นราคามือถือ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	406,371.82	1.3091	531,981.35	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				531,981.35	
(ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)				ยอด้สุทธิ	531,981.35 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 230 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 2,313 บาท / ตารางเมตร

คำนวณราคาโดย

(นายณกต โต๊ะดานมื่อตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาหุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจ

(นายเจ็ดดาหนี่ ทังปากกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ผู้เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

□ สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด สตูล

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

□ คำนวนราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

ปรับราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	115,390.00	7%	123,467.30	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				123,467.30	
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				123,000.00	**
				ยอดสุทธิ	

คำนวณราคาโดย

(นายณกต โต๊ะดานอมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาหุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจ

(นายเจ๊ะดาหนึ ทังปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ผู้เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด สตูล

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน

10

แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	531,981.35	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	123,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)	654,981.35 **	

(นายกมล โต๊ะดานอมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาหนู้ย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจ

(นายเจ็ดดาหนี หังปากกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ผู้เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด สตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 686 / 2567 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		163,583.45		57,691.13	221,274.58	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		110,225.02		49,860.22	160,085.24	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		9,774.00		3,718.00	13,492.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		10,720.00		800.00	11,520.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				294,302.48		112,069.35	406,371.82	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					294,302.48		112,069.35	406,371.82	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด

สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	30.33	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,306.72	4,306.72	เผื่อ30%
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	1.08	ลบ.ม.	714.33	767.90	104.00	111.80	879.70	เผื่อ25%
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.86	ลบ.ม.	2,115.17	1,819.04	426.00	366.36	2,185.40	
	รวมงานข้อ 1.1				2,586.95		4,784.88	7,371.83	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	77.90	ลบ.ฟ.	614.85	47,899.27	-	-	47,899.27	ใช้80%
	- ไม้คร่าว	23.37	ลบ.ฟ.	500.93	11,707.34	-	-	11,707.34	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	19.48	กก.	44.86	873.69	-	-	873.69	
	- ค่าแรงไม้แบบ	97.38	ตร.ม.	-	-	139.00	13,535.82	13,535.82	
	รวมงานข้อ 1.2				60,480.30		13,535.82	74,016.12	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต1:2:4	10.67	ลบ.ม.	2,396.07	25,566.10	532.00	5,676.44	31,242.54	
	รวมงานข้อ 1.3				25,566.10		5,676.44	31,242.54	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.153	ตัน	25,686.90	3,937.80	4,400.00	674.52	4,612.32	เผื่อ5%
	เหล็กRB Ø 9 มม.	0.005	ตัน	23,116.91	123.68	4,400.00	23.54	147.22	เผื่อ7%
	เหล็กRB Ø 12 มม.	0.021	ตัน	25,614.88	530.48	3,600.00	74.56	605.04	เผื่อ9%
	เหล็กDB Ø 12 มม.	0.722	ตัน	22,711.55	16,388.20	3,600.00	2,597.69	18,985.89	เผื่อ9%
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	27.03	กก.	49.03	1,325.19	-	-	1,325.19	คิด30กก/ตัน
	รวมงานข้อ 1.4				22,305.35		3,370.30	25,675.66	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- ดินถมในอาคาร	28.59	ลบ.ม.	170.00	4,859.88	112.00	3,201.80	8,061.68	เพื่อ25%
	- ทราดยาบริงพื้น	4.59	ลบ.ม.	714.33	3,281.45	112.00	514.50	3,795.95	เพื่อ25%
	- คอนกรีต 1:2:4 หนา 10 ซม.	7.70	ตร.ม.	2,310.57	17,800.66	532.00	4,098.53	21,899.18	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	73.50	ตร.ม.	24.07	1,769.15	5.00	367.50	2,136.65	
	รวมงานข้อ 1.5				19,569.80		4,466.03	24,035.83	
1.6	งานโครงสร้างคานาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	22.45	ท่อน	921.00	20,675.53	-	-	20,675.53	เพื่อ5%สับ
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	12.31	ท่อน	778.00	9,574.07	-	-	9,574.07	เพื่อ5%
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	26.25	ท่อน	580.00	15,225.00	-	-	15,225.00	เพื่อ5%
	- ค่าแรงเชื่อมต่อโครงสร้างคานาเหล็ก	1,956.08	กก.	-	-	10.00	19,560.79	19,560.79	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคานา	179.91	ตร.ม.	46.00	8,275.88	35.00	6,296.86	14,572.74	
	รวมงานข้อ 1.6				33,074.94		25,857.66	58,932.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		163,583.45		57,691.13	221,274.58	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มม.	314.00	แผ่น	59.81	18,780.34	-	-	18,780.34	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	25.00	แผ่น	46.73	1,168.25	-	-	1,168.25	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	653.00	ตัว	3.20	2,089.60	-	-	2,089.60	
	- เชิงชายปั้นลม + รวมทับเชิงชาย	44.00	เมตร	90.00	3,960.00	45.00	1,980.00	5,940.00	สับ
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	115.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,175.00	5,175.00	
	รวมงานข้อ 2.1				25,998.19		7,155.00	33,153.19	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา4มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	41.50	ตร.ม.	246.00	10,209.00	52.00	2,158.00	12,367.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด

สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนาขึ้น 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	73.50	ตร.ม.	223.00	16,390.50	52.00	3,822.00	20,212.50	
	- บัวผ้าเพดาน ขนาด 1/2" x 2"	78.00	เมตร	16.00	1,248.00	40.00	3,120.00	4,368.00	สีบ
	- ทาสีพลาสติกผ้าเพดาน	115.00	ตร.ม.	83.00	9,545.00	30.00	3,450.00	12,995.00	
	รวมงานข้อ 2.2				37,392.50		12,550.00	49,942.50	
2.3	งานพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	70.00	ตร.ม.	234.00	16,380.00	158.00	11,060.00	27,440.00	
	รวมงานข้อ 2.3				16,380.00		11,060.00	27,440.00	
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	50.29	ตร.ม.	121.54	6,112.49	84.00	4,224.36	10,336.85	
	- ผนังไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 8"	112.00	เมตร	40.00	4,480.00	-	-	4,480.00	สีบ
	- เอ็น ค.ส.ล.	7.00	เมตร	178.42	1,248.96	46.00	322.00	1,570.96	
	- ค่าแรงงานตีฝ้าผนังไม้เทียมสำเร็จรูป	8.47	ตร.ม.	-	-	69.00	584.43	584.43	สีบ
	รวมงานข้อ 2.4				11,841.45		4,546.36	16,387.81	
2.5	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	100.58	ตร.ม.	70.60	7,100.65	87.00	8,750.46	15,851.11	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.60	ตร.ม.	70.60	1,454.30	105.00	2,163.00	3,617.30	
	รวมงานข้อ 2.5				8,554.94		10,913.46	19,468.40	
2.6	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก	121.18	ตร.ม.	83.00	10,057.94	30.00	3,635.40	13,693.34	
	รวมงานข้อ 2.6				10,057.94		3,635.40	13,693.34	
2.7	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.7				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		110,225.02		49,860.22	160,085.24	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

แบบ พร.4(ก)

จังหวัด

สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้า ไฮเบย์ 150-250w	3.00	ชุด	1,098.00	3,294.00	200.00	600.00	3,894.00	
	รวมงานข้อ 3.1				3,294.00		600.00	3,894.00	
3.2	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- เต้ารับแบบคูมิกราวด์	4.00	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
	รวมงานข้อ 3.2				965.00		600.00	1,565.00	
3.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงคอม	3.00	จุด	159.00	477.00	143.00	429.00	906.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	3.00	จุด	155.00	465.00	139.00	417.00	882.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4.00	จุด	232.00	928.00	193.00	772.00	1,700.00	
	รวมงานข้อ 3.3				1,870.00		1,618.00	3,488.00	
3.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 10ช่อง	1.00	ชุด	3,645.00	3,645.00	900.00	900.00	4,545.00	
	รวมงานข้อ 3.4				3,645.00		900.00	4,545.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		9,774.00		3,718.00	13,492.00	
4	งานระบบระบายอากาศ								
4.1	งานพัดลมเพดานขนาด 18"	4.00	ชุด	2,680.00	10,720.00	200.00	800.00	11,520.00	
	รวมงานข้อ 4.1				10,720.00		800.00	11,520.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		10,720.00		800.00	11,520.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด

สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟมเก้าขนาด 180x60x75 ซม.	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	รวมค่าแรง	-	20,000.00	สืบ อบต.
	- เก้าอี้เบาะนวม ขนาด 44x50x45 ซม.	80	ชุด	700.00	56,000.00	รวมค่าแรง	-	56,000.00	ท่าแพ
	- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. 353-2532	-	ใบ		-	รวมค่าแรง	-	-	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				76,000.00		-	76,000.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	- ชุดเครื่องขยายเสียงลำโพงบลูทูธ(ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 8" 2 ตัว ลำโพงทวิตเตอร์ ขนาด 2.75" 2 ตัว กำลังขับ 800W กำลังไฟ เข้า 100-240 VAC)	1	ชุด	34,900.00	34,900.00	รวมค่าแรง	-	34,900.00	
	- ไมล์ลอย มือถือคู่	1	ชุด	4,490.00	4,490.00	รวมค่าแรง	-	4,490.00	
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	39,390.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				76,000.00		-	115,390.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนังสือพิมพ์ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ

จังหวัด สตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 686 / 2567 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		76,000.00		-	76,000.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน		รวม		-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	39,390.00	
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด					76,000.00		-	115,390.00	