

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรอบอุโบสถ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 582,417.00- บาท (-เงินหัวแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรอบอุโบสถ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน ๕๖๒,๐๑๗.๘๙- บาท (-ห้าแสนหกหมื่นสองพันสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายณภดล โต๊ะดานอมือดีศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 นางอารียา ดาหุญญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
  - 7.3 นายอิทธิ หยั่งหลัง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรอบอุโบสถ หมู่ที่ 9

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

## สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

## แบบเลขที่

13/2569

## คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

20 กรกฎาคม 2569

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                        | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย<br>(Unit Cost) | ราคาทุน    | Factor F<br>หรือ VAT | ราคากลาง<br>ต่อหน่วย | รวม<br>ราคากลาง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                       |       |               |                             |            |                      |                      |                 |
| 1.1          | งานรื้อผิวลาดยาง                                                              | ตร.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 1.2          | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                                                         | ตร.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 2            | งานดิน                                                                        |       |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 2.1          | งานถางป่าและขุดตอ                                                             | ตร.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 2.2          | งานดินถมคันทาง                                                                | ลบ.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 2.3          | งานทรายถมคันทาง                                                               | ลบ.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 2.4          | งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก                                                      | ลบ.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3            | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                       |       |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3.1          | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่    | ตร.ม. | 1,000.00      | 15.62                       | 15,620.00  | 1.3821               | 21.58                | 21,588.40       |
| 3.2          | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม     | ตร.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3.3          | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม                                                      | ลบ.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3.4          | งานพื้นทางหินคลุก                                                             | ลบ.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3.5          | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                    | ลบ.ม. | 40.00         | 897.77                      | 35,910.80  | 1.3821               | 1,240.80             | 49,632.31       |
| 3.6          | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย<br>20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ตร.ม. |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 3.7          | งานไหล่ทางหินคลุก (ปรับเกลี่ย)                                                | ลบ.ม. | 32.00         | 538.14                      | 17,220.48  | 1.3821               | 743.76               | 23,800.42       |
| 4            | งานผิวทาง                                                                     |       |               |                             |            |                      | -                    | -               |
| 4.1          | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา<br>0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)              | ตร.ม. | 800.00        | 412.74                      | 330,192.00 | 1.3821               | 570.44               | 456,358.36      |
| 4.2          | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                                                        | ม.    | 8.00          | 179.25                      | 1,434.00   | 1.3821               | 247.74               | 1,981.93        |
| 4.3          | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง                                                          | ม.    | 72.00         | 86.99                       | 6,263.28   | 1.3821               | 120.22               | 8,656.47        |

|     |                                                 |       |  |  |            |       |  |            |
|-----|-------------------------------------------------|-------|--|--|------------|-------|--|------------|
| 5   | งานโครงสร้าง                                    |       |  |  |            |       |  |            |
| 5.1 | งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.                     | ลูก   |  |  |            |       |  |            |
| 5.2 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.                     | ม.    |  |  |            |       |  |            |
| 5.3 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.                     | ม.    |  |  |            |       |  |            |
| 5.4 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.                     | ม.    |  |  |            |       |  |            |
| 6   | งานเบ็ดเตล็ด                                    |       |  |  |            |       |  |            |
| 6.1 | ท่อพีวีซีØ8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร                | ท่อน  |  |  |            |       |  |            |
| 6.2 | งานป้ายจราจร แบบ บ1                             | ชุด   |  |  |            |       |  |            |
| 6.2 | งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. |  |  |            |       |  |            |
| 7   | งานจัดการเครื่องหมายจราจร                       | L.S.  |  |  |            |       |  |            |
|     |                                                 |       |  |  | 406,640.56 | TOTAL |  | 562,017.89 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

562,017.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRA

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นายณภดล ไช้दानอมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอารียา ดาหนูญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นายอิทธิ หยังหลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

นายเจ็ดดาหนี ทั้งปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ .....

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ