

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองบันได 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 745,900.00- บาท (-เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองบันได 1 หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน ๗๔๗,๐๖๗.๓๕- บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายหนกตล โต๊ะดานอมือดีอริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 นางสาวอัสนี หมดทรน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - 7.3 นางสาววนิดา ไบกาเต็ม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองบันได 1 หมู่ที่ 2

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบเลขที่

14/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

21 กรกฎาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยาง	ตร.ม.					-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	-
2	งานดิน						-	-
2.1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.					-	-
2.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	30.00	230.00	6,900.00	1.3821	317.88	9,536.49
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.					-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.					-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						-	-
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	1,239.70	11.97	14,839.20	1.3821	16.54	20,509.25
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.					-	-
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.					-	-
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.20	929.30	49,438.76	1.3821	1,284.38	68,329.31
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.					-	-
3.7	งานไหล่ทางหินคลุก (ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	21.92	560.62	12,288.79	1.3821	774.83	16,984.33
4	งานผิวทาง						-	-
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,064.00	412.74	439,155.36	1.3821	570.44	606,956.62
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	179.25	1,434.00	1.3821	247.74	1,981.93
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	98.00	86.99	8,525.02	1.3821	120.22	11,782.43

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.	ลูก						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	3.00	2,649.83	7,949.49	1.3821	3,662.33	10,986.99
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 ท่อพีวีซี Ø 8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจร	L.S.						
					540,530.62	TOTAL		747,067.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

747,067.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRA

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นายณภดล ไต่दानอมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัสณี หมิดทรน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดา ใบกาเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายเจ้ดาหนี่ ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

26 ก.ค. 2569