

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,413,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเดิม กว้าง 24.00 ยาว 15.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 1,425,599.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุวัฒน์ หมาดทั้ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ

7.2 ปณิธา หมาดโต๊ะซ๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 นกมล โต๊ะดานอมือตือรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

นกมล โต๊ะดานอมือตือรี

01 ตุลาคม 2568 15:20:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเทพ อำเภอเทพ จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเทพ อำเภอเทพ จังหวัดสตูล	ตำบล	เทพ
แบบเลขที่	2567/-	อำเภอ	เทพ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพ	จังหวัด	สตูล
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	1 ต.ค. 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเทพ จำนวน 1.000 หลังละ 1,211,199.04 บาท	1,211,199.04	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	214,400.00	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สตางค์)	1,425,599.04	

นพดล โตตะตานมอติศรี

01 ตุลาคม 2568 15:39:50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวาเพ อำเภอท่าวาเพ จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าวาเพ อำเภอท่าวาเพ จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ท่าวาเพ อำเภอ ท่าวาเพ จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ : 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาเพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาเพ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน ชุด

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568

(อนุวัฒน์ หมดทั้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปณิดา หมดโตะชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นภัต โตะตานอมือตือริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจ๊ะดาหนี่ ทังปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาเพ

(นายประคิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาเพ

นภัต โตะตานอมือตือริ

01 ตุลาคม 2568 15:39:50

3 ๙.๑. 68

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กิจกรรม/งาน	งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ จังหวัดสตูล			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล			
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวัดศีลเสม็ด/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล			
แบบเลขที่	2567/-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ			
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	1 ต.ค. 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ	926,701.64	1.3070	1,211,199.04	
รวมค่าก่อสร้าง				1,211,199.04	

ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,882.04 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,211,199.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสุโขทัย

แบบแปลนที่ 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,211,199.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 312.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,882.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,211,199.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

นภตล โต๊ะदानมอื้อตื้อร

01 ตุลาคม 2568 15:44:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯ เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯ เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	2567/-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	1 ต.ค. 2568	



(ปณิตา หมดโตะชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ หมดทั้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นกตล โต๊ะตามมอติอริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจ๊ะตาหนี่ หึงปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



(นายประคิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าแพ	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสตูล							แบบเลขที่	2567/-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ									
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					123,715.45	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					717,502.66	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					85,483.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								926,701.64	

แนบเอกสารแนบ
01 ตุลาคม 2568 15:20:30

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 926,701.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดิน หิน ทรายและฐานราก - ขุดดินและถมดิน - ทรายหยาบรองกันหลุมฐานราก - คอนกรีตหยาบ - ตีแถมปรับระดับพื้นในอาคาร - ทรายหยาบรองพื้น งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีต 1:2:4 งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น - ไม่คร่าว - ตะปูตอกไม้แบบ	10.530	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,769.04	1,769.04	
		38.000	ลบ.ม.	722.74	27,464.12	104.00	3,952.00	31,416.12	
		.300	ลบ.ม.	2,140.27	642.08	426.00	127.80	769.88	
		7.440	ลบ.ม.	120.00	892.80	112.00	833.28	1,726.08	
		1.060	ลบ.ม.	722.74	766.10	112.00	118.72	884.82	
		8.410	ลบ.ม.	2,462.63	20,710.71	532.00	4,474.12	25,184.83	
		34.890	ลบ.พ.	696.83	24,312.39	0.00	0.00	24,312.39	
		10.470	ลบ.พ.	573.85	6,008.20	0.00	0.00	6,008.20	
		8.720	กก.	43.70	381.06	0.00	0.00	381.06	

นภตล โต๊ะตานอมือตือริ

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบบ	43.610	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,061.79	6,061.79	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กRB 6mm.	.085	ตัน	26,603.21	2,261.27	4,400.00	374.00	2,635.27	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12mm.	.340	ตัน	26,060.00	8,860.40	3,600.00	1,224.00	10,084.40	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง เบอร์18	12.750	กก.	48.04	612.51	0.00	0.00	612.51	
	- เหล็กตะแกรงสำหรับปู	24.000	ตร.ม.	23.36	560.64	5.00	120.00	680.64	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคา	19.090	ตร.ม.	65.73	1,254.78	35.00	668.15	1,922.93	
	- เหล็กตัว C 200x75x20x3.2 มม.	3.000	ท่อน	1,488.00	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	4.200	ท่อน	537.38	2,256.99	0.00	0.00	2,256.99	
	- ค่าแรงเชื่อมต่อโครงสร้างหลังคาเหล็ก	254.450	บาท/กก.	0.00	0.00	10.00	2,544.50	2,544.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	62,308.48	101,448.05	9,643.00	22,267.40	123,715.45	

นายกต โตะตานอมือตือรี

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคา								
		- แผ่นเหล็กดัดลอน หนา 0.35 มม. ลีลู่ซิงค์ มอก.	เมตร	134.85	62,705.25	0.00	0.00	62,705.25	
		- ครอบข้างแผ่นเหล็กดัดลอน ลีลู่ซิงค์	บ.พ/เมตร	134.85	809.10	0.00	0.00	809.10	
		- อุปกรณ์ยึดแผ่นเหล็ก	ตัว	1.67	3,106.20	0.00	0.00	3,106.20	
		- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8"	เมตร	63.24	885.36	45.00	630.00	1,515.36	
		- ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	23,520.00	23,520.00	
		งานฝ้าเพดาน							
		- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9	ตร.ม.	145.04	41,771.52	97.00	27,936.00	69,707.52	
		- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	173.07	10,730.34	97.00	6,014.00	16,744.34	
		- งานสีพลาสติคฝ้าเพดาน	ตร.ม.	45.65	16,434.00	30.00	10,800.00	27,234.00	

นภตล โตตะตานอมือตือรี

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นและตกแต่ง - งานคอนกรีตปรับระดับในและหน้าอาคาร หน้า 0.05 เมตร - ผิวพื้นกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12"x12" - ผิวปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" งานผนังและตกแต่ง - ผนังก่ออิฐบล็อก - เอ็น ค.ส.ล. - ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x8" - ผนังฉาบปูนเรียบ - ฉาบปูนโครงสร้าง - งานสีอะคริลิกภายนอก - งานสีอะคริลิกภายใน	308.400	ตร.ม.	139.67	43,074.22	64.00	19,737.60	62,811.82	
		22.360	ตร.ม.	354.09	7,917.45	158.00	3,532.88	11,450.33	
		280.840	ตร.ม.	359.56	100,978.83	158.00	44,372.72	145,351.55	
		92.650	ตร.ม.	79.64	7,378.64	84.00	7,782.60	15,161.24	
		14.000	ม.	133.97	1,875.58	46.00	644.00	2,519.58	
		84.400	ตร.ม.	221.95	18,732.58	174.00	14,685.60	33,418.18	
		185.300	ตร.ม.	101.22	18,756.06	87.00	16,121.10	34,877.16	
		9.280	ตร.ม.	101.22	939.32	105.00	974.40	1,913.72	
		195.600	ตร.ม.	49.79	9,738.92	30.00	5,868.00	15,606.92	
		414.600	ตร.ม.	51.65	21,414.09	30.00	12,438.00	33,852.09	

นภดล โต๊ะदानมณีอติวร

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์	- ประตูกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกใสเดี่ยวใสขนาด 2.50x3.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- ประตูเหล็กถักมวขนาด 2.40x3.50 ม. อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ประตูบานเปิดกรอบอลูมิเนียม กระจกใสเดี่ยวใส ขนาด0.80x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียมขนาด0.70x2.00 เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- ช่องแสงกรอบอลูมิเนียมบานกระจกใส กระจกใสเดี่ยวใส ขนาด0.50x0.70 เมตรอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
งานเบ็ดเตล็ด									
- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคากระเบื้องลอนคู่		312.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	6,240.00	6,240.00	

นพดล โตตะตานอมือตือริ

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุอุปกรณ์เหล็กยึด	33.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	6,600.00	6,600.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ประกอบวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	300.00	300.00	
	- วัสดุหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ	6.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	600.00	600.00	
	- วัสดุฉนวนกันความร้อนฉนวนปูน	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,880.00	2,880.00	
	- งานติดตั้งเมรอบอาคาร	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชุด(สีขาว)								
	- โถส้วม แบบชักโครก	4.000	ชุด	2,336.45	9,345.80	105.00	420.00	9,765.80	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชิ้น	887.85	3,551.40	450.00	1,800.00	5,351.40	
	- กอน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	อัน	140.19	560.76	0.00	0.00	560.76	
	- กอน้ำขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	100.47	200.94	25.00	50.00	250.94	
	- รวมจับก้านสแตนเลสรูปตัว L	4.000	ชิ้น	499.00	1,996.00	105.00	420.00	2,416.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	6.000	อัน	50.00	300.00	75.00	450.00	750.00	

นภตล โตตะตานอมมิตติ

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ถังแกวระ เป็นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล 2000 ลิตร	2.000	ถัง	7,453.70	14,907.40	0.00	0.00	14,907.40	
	- งานระบบท่อน้ำดีน้ำเสีย+น้ำดี	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- สายชำระ	4.000	อัน	109.00	436.00	35.00	140.00	576.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	57,467.79	494,545.76	10,490.00	222,956.90	717,502.66	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเคเบิลไฟฟ้าพร้อมหลอด								
	- โคมไฟฟ้าดาวไลท์ฝังเพดานขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.000	SET	169.00	3,042.00	115.00	2,070.00	5,112.00	
	- โคมไฟฟ้าตะแกรงแบบฝังเพดานขนาด 0.30x1.20 ม.(หลอด T8 2x18 w.)	24.000	set	990.00	23,760.00	150.00	3,600.00	27,360.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	19.000	อัน	26.17	497.23	90.00	1,710.00	2,207.23	

นภดล โตตะตานอมือตอร์

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้าเสียบพร้อมสายดิน	15.000	อัน	93.46	1,401.90	90.00	1,350.00	2,751.90	
	- เต้ารับแบบเดียวมีราวด์	4.000	อัน	93.46	373.84	90.00	360.00	733.84	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคมสายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	276.000	เมตร	9.00	2,484.00	5.00	1,380.00	3,864.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสวิตช์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	228.000	เมตร	9.00	2,052.00	5.00	1,140.00	3,192.00	
	- เดินสายไฟฟ้าเต้ารับสายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	342.000	เมตร	14.00	4,788.00	7.00	2,394.00	7,182.00	
	- ทอร้อยสายไฟขนาด 20มม.	192.000	เมตร	9.68	1,858.56	23.00	4,416.00	6,274.56	
	- ทอร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20มม.	10.000	เมตร	20.00	200.00	23.00	230.00	430.00	
	- อุปกรณ์ประกอบต่างๆ	1.000	เหมาจ่าย	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	งานแผงสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 10ช่อง	2.000	ชุด	2,980.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	

นภดล โต๊ะตานอเมือตือรี

01 ตุลาคม 2568 15:20:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบสายล่อฟ้าและสายเมน	- แท่งกราวทองแดง ขนาด 2.4 ม.	2.000	ท่อน	199.00	398.00	0.00	0.00	398.00	
	- สายไฟ Thw ขนาด 1x16 ตร.มม.	7.000	เมตร	74.00	518.00	20.00	140.00	658.00	
	- สายไฟฟ้า THW ทองแดง ขนาด1x35 ตร. มม.	70.000	เมตร	180.00	12,600.00	30.00	2,100.00	14,700.00	
	- เหล็กของสามชองพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 30/100 A	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		-	-	9,166.77	64,593.53	648.00	20,890.00	85,483.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		926,701.64							

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าแพ	อำเภอ	ท่าแพ
			จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่	2567/-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ		
คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่		1 ต.ค. 2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพ่นหรือแขวน ระบบInverter	214,400.00	0.00	214,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				214,400.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568



(ปณิตา หมดโตะชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ หมดทั้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นกมล โต๊ะตานอมือตือรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจ๊ะดาหนึ ทังปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



(นายประคิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

นภดล โต๊ะตานอมือตือรี

01 ตุลาคม 2568 15:39:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแพ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสุโขทัย แบบเลขที่ 2567/-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาแพ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพ่นหรือแขวนระบบInverter		รวม					214,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								214,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 214,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นภดล โตตะดานอมือตอร์
01 ตุลาคม 2568 15:20:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพ่นหรือแขวนระบบInverter	4.000	ตัว	53,600.00	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00	
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งพ่นหรือแขวนระบบInverter ขนาด36,000บีทียู	-	-	53,600.00	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

นภดล โต๊ะดาณมณีศิริ

01 ตุลาคม 2568 15:20:42