

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขอยริมคลอง - ใบหมี่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 374.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 636,600.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 374.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,496.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 606,933.77.-บาท (หกแสนหกพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายณภดล โต๊ะตานอมือดีอริ	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอัสนี หมิดทรน	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นางสาววนิดา ไบกาเต็ม	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขอยริมคลอง - ไบหนี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 374 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,496.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 103/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม.							
1	งานโครงสร้างทาง							
	- งานวางป่าขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	1,942.80	6.18	12,006.50	1.3848	8.56	16,626.61
	- งานวัสดุคัดเลือกหินลูกรัง หนา 0.20/0.60 เมตร	ลบ.ม.	887.76	256.69	227,879.11	1.3848	355.46	315,567.00
2	งานผิวทางทาง							
	- ผิวทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม.	ลบ.ม.	153.34	937.80	143,802.25	1.3848	1,298.67	199,137.36
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.				-		-	-
3	- ท่อลอดกลม				-		-	-
	ขนาด $\varnothing$ 0.60ม. ชั้น 3	เมตร	14.00	1,841.98	25,787.72	1.3848	2,550.77	35,710.83
	ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	7.00	4,115.29	28,807.03	1.3848	5,698.85	39,891.98
					438,282.62		TOTAL	606,933.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หักแสนหกพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

606,933.77

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณภดล โต๊ะดานอมือดีอริ)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายเจ๊ะดาหนี ทังปากกล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวอัสนี หมดทรน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาววนิดา ไบกาเต็ม

30 มี.ค. 2569