

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายเตาถ่าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

จัดทำราคากลางวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคาต่อ หน่วย	ราคา ก่อสร้าง
1	งานวางป่าขูดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,280	1.66	2,125	1.3582	2.25	2.00	2,560.00
2	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	2,560	13.76	35,226	1.3582	18.69	18.00	46,080.00
3	งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	240	441.65	105,996.00	1.3582	599.85	599.00	143,760.00
รวม					143,346.40				192,400.00
ผลรวมค่างานก่อสร้างทางคิดเพียง		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			192,000.00				

หมายเหตุ : ค่า Factor F ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท = 1.3582

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

วิธี: 100 ล้าน / 1.3582 = 73,665,000

- เงินประกันผลงานหัก 5%

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 50/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายราโมช รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกษมพงษ์ โส๊ะฟี)

หัวหน้าส่วนศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ หมาดทั้ง)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบัญญัติ หัสมา)

เจ้าพนักงานสาธารณะสุข

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอมร โต๊ะคุสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวอิสราพร นุ้ยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

17 ก.พ. 2559

เส้นทางขอยเตาถ่าน : หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ 0. เมือง 20.63 บาท)
 (ใช้น้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 20.50 หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานถางป่าชุดต่อ

- ขนาด เบา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.66 บาท
- ขนาด กลาง	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.48 บาท
- ขนาด หนัก	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	5.19 บาท

งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่

- ลูกตั้ง 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	10.46 บาท
- หินคลุก 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	13.76 บาท
- ผิว AC 5 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนทิ้ง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	10.83 บาท

งานหินคลุกปรับระดับ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	299.07 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....28.....กม.	=	85.26 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	384.33 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขุดตัว	=	1.50 X	384.33	=	576.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	=			=	85.98 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=			=	662.48 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (แน่น)	=			=	662.48 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (หลวม)	=			=	441.65 บาท/ลบ.ม.

