

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มัลลียดิอีหมามอาลี หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแพ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๗,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมัลลียดิอีหมามอาลี หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแพ ขนาดความยาว ๑๑๗ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ยกย.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๐๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบรายการปริมาณและราคา
 - ๕.๒ ตามแบบประมาณราคางานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณกมล โด่दानมมือตือรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนครินทร์ เปรมใจ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางปณิดา หมาดโด้ะชีะ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยม์สยิตอิมามอาลี ม.5 ตำบลท่าแพ

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ลูกรัง)	ตร.ม.	549.90	11.37	6,252.36	1.3822	15.72	8,642.02
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	23.40	1,004.80	23,512.32	1.3822	1,388.83	32,498.73
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	468.00	345.47	161,679.96	1.3822	477.51	223,474.04
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	89.00	53.83	4,790.87	1.3822	74.40	6,621.94
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	4.00	69.36	277.44	1.3822	95.87	383.48
7	- งานรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ข-50	เมตร	117.00	2,320.65	271,516.05	1.3822	3,207.60	375,289.48
8	- งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ชนิด ข-50	เมตร	117.00	834.30	97,613.10	1.3822	1,153.17	134,920.83
9	- งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60	เมตร	5.00	1,103.95	5,519.75	1.3822	1,525.88	7,629.40
10	- งานไหลทางหินคลุกข้างขวา 0.50 เมตร	ลบ.ม.	14.00	657.68	9,207.52	1.3822	909.05	12,726.63
TOTAL								802,186.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(แปดแสนสองพันบาทถ้วน)

802,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 466 /2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะดานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณครินทร์ เปรมใจ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปณิตา หมาดโต๊ะซ๊ะ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

26 พ.ย. 2561