

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 หลัง
 ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 จัดทำราคากลางวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างอาคาร	235,906.55	1.3078	308,518.59	Factor F. ระหว่างต้นทุน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			308,518.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนแปดพันบาทถ้วน			308,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายอมร ไต่ะคุสน)

นายชางโยธา
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายฤกษ์พงษ์ โส๊ะผิ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสุดารัตน์ เริ่มหลี่)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางสาวอิสราพร น้อยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
 27 ก.ค. 2560

ชื่อโครงการ **ก่อสร้าง** **ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9**
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 14 ม. จำนวน 1 หลัง
 จัดทำราคากลางวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	เหล็กตัว C 60x30x10 ทนฯ 1.6 มม.	67.00	ท่อน	210.00	14,070.00	-	-	14,070.00
2	เหล็กตัว C 75x45x15 ทนฯ 2.0 มม.	30.00	ท่อน	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00
3	ค่าเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	-	-	-	20,000.00	20,000.00
4	เหล็ก RB 9 มม.	138.00	กก.	23.34	3,220.92	4.10	565.80	3,786.72
5	เหล็ก RB 6 มม.	63.00	กก.	23.02	1,450.26	4.10	258.30	1,708.56
6	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	39.87	239.22	-	-	239.22
7	แผ่นเหล็กกรองหัวเสา 150x150x9 มม.	19.00	กก.	50.00	950.00	-	-	950.00
8	คอนกรีต 240 ksc.	7.35	ลบ.ม.	1,685.98	12,391.95	391.00	2,873.85	15,265.80
9	ทรายหยาบรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	614.00	1,381.50	99.00	222.75	1,604.25
10	งานหลังคามัลลชีท ทนฯ 0.40 มม.	265.00	ตร.ม.	120.00	31,800.00	70.00	18,550.00	50,350.00
11	ฝ้าพิมพ์ลายโครงเคร่าที่บาร์	164.00	ตร.ม.	240.00	39,360.00	-	-	39,360.00
12	มุ้งลวดในลอน	53.00	ม.	160.00	8,480.00	-	-	8,480.00
13	ไม้ระแนงสมาร์ทวูด 0.8x7.5x300 ซม.	6.00	ท่อน	60.00	360.00	-	-	360.00
14	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	50.00	ตร.ม.	270.00	13,500.00	244.00	12,200.00	25,700.00
15	งานกระเบื้องปูพื้น	44.00	ตร.ม.	300.00	13,200.00	158.00	6,952.00	20,152.00
16	งานระบบไฟฟ้าภายใน	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
17	รางน้ำฝน	17.00	ม.	240.00	4,080.00	-	-	4,080.00
18	บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
19	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	2.00	บาน	400.00	800.00	-	-	800.00
20	ค่างานเปิดเตลิด (ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทำความสะอาด และงานอื่นๆ)	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม				174,283.85		61,622.70	235,906.55