

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนามาหนดหนด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 247.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 988.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 972,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 988.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นเงิน 886,173.68.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณภค โต๊ะคานอมือดีอริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2	นายอัษฎ์อัสดี ยาวาหาบ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
7.3	นางสาวมีนา แกสมาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขนาดแทนด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 988.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	400.00	15.25	6,100.00	1.3848	21.12	8,447.28
2	งานเสริมคันทางเดิม วัสดุคัดเลือก ลูกกรง/หินผุ บดอัดแน่น	ลบ.ม.	501.42	271.89	136,331.08	1.3848	376.51	188,791.28
3	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	49.40	1,048.99	51,820.11	1.3848	1,452.64	71,760.48
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	988.00	403.31	398,470.28	1.3848	558.50	551,801.64
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	90.80	81.26	7,378.41	1.3848	112.53	10,217.62
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	101.44	811.52	1.3848	140.47	1,123.79
7	งานท่อกลม ชั้น 3 $\varnothing$ 0.40x1.00 ม.	ม.	24.00	897.04	21,528.96	1.3848	1,242.22	29,813.30
8	งานท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 3"	ท่อน	3.00	406.54	1,219.62	1.3848	562.98	1,688.93
9	งานไหลทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร	ลบ.ม.	23.52	691.71	16,269.02	1.3848	957.88	22,529.34
TOTAL								886,173.68

(แปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 371 /2568 ลงวันที่ 14กรกฎาคม 2568

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล ไช้दानอมือตือริ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัษฎลย์อาดิต ยาวาหาบ)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมินา แกสมาน)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายเจ็ดดาณี ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ