

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ตำบลท่าแพ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(เงินเก่าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน จ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๕๑๔.๐๒.-บาท (เก่าแสนห้าร้อยสิบสี่บาท
สองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบปร.๖,ปร.๕ก,ปร.๔,

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณกตล โต๊ะดานมือตือรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอลิษา หมื่นพราน	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓ นายบัญญัติ หัสมา	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

- งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพด.ตำบลท่าแพ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ต.ท่าแพ ม. 2 บ.ท่าแพกลาง ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จังหวัด สตูล
- หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
- แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น
- ใบควมราคากลางเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	688,361.12	1.3082	900,514.02	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	900,514.02
(เก้าแสนห้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์)				ยอดสุทธิ	900,514.02 **

- | | |
|--|-----------------------|
| ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 200 ตารางเมตร |
| ☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา | 4,503 บาท / ตารางเมตร |

คำนวณราคากลางโดย

(นายณกต โต๊ะดานอมือตือรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอลิษา หมีนพราน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญญัติ หัสมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจ

(นายเจ้ดาหนี่ ทั้งปากถ้า)

เห็นชอบ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์ ศพด.ตำบลท่าแพ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ต.ท่าแพ ม. 2 บ.ท่าแพกลาง ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

จังหวัด สตูล

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	900,514.02	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าแสนห้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์)	900,514.02	**

(นายณกต ใต้दानมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอลิษา หมื่นพราน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญญัติ หัสมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจ้ดาหนึ่ ทังปากถ้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพ.๑ ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ระบุรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่กำหนด

หน้า ๖ จาก ๖ (๓)

สถานที่ก่อสร้าง

ศพ.๑ ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านบางพาลาง ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่

จังหวัด สุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บ้านใหม่ 622/2567 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		286,190.23		52,077.50	440,564.48	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		150,698.54		63,658.10	214,356.64	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม						
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		27,530.00		5,910.00	33,440.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม						
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				464,418.77		121,645.60	688,361.12	
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่งทำ		รวม						
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
กลุ่มงานที่ 3									
1	งานภูมิทัศน์		รวม						
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					464,418.77		121,645.60	688,361.12	

၆၆၆၆၆၆၆၆

Scanned with
 CamScanner™

$\text{MVB } 25.4(7)$

2002

Scanned with
CS CamScanner™

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพท.ตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังน้ำเย็น
สถานที่ก่อสร้าง ศพท.ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.พิจิตร

รายการปริมาณงานและราคา

จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบ ป.ร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- ค่าแรงช่างเหล็กแผ่นรีดลอน	99.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,930.00	6,930.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงกันสาด	1,603.20	กก.	-	-	12.00	19,238.40	19,238.40	
	- วัสดุกันสนิม	96.00	ตร.ม.	35.00	3,360.00	35.00	3,360.00	6,720.00	
	รวมงานข้อ 2.2				41,409.60		29,528.40	70,938.00	
2.3 งานพื้น	- ผิวพื้นซีเมนต์เรียบ	310.27	ตร.ม.	146.00	45,299.42	40.00	12,410.80	57,710.22	
	รวมงานข้อ 2.3				45,299.42		12,410.80	57,710.22	
			รวม		150,698.54		63,658.10	214,356.64	
3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
3.1 งานดวงโคมไฟฟ้า	- โคมไฟฟ้า โยเบย์ 150-250 w	18.00	ชุด	1,217.00	21,906.00	135.00	2,430.00	24,336.00	
รวมงานข้อ 3.1					21,906.00		2,430.00	24,336.00	
3.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)	- สวิตช์เดี่ยว	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) มาตรฐาน	4.00	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
รวมงานข้อ 3.2					1,060.00		680.00	1,740.00	
3.3 งานเดินสายไฟฟ้า	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	4.00	จุด	159.00	636.00	143.00	572.00	1,208.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	4.00	จุด	155.00	620.00	139.00	556.00	1,176.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4.00	จุด	232.00	928.00	193.00	772.00	1,700.00	
รวมงานข้อ 3.3					2,184.00		1,900.00	4,084.00	
3.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 10 ช่อง เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 63แอมป์	1.00	ชุด	2,380.00	2,380.00	900.00	900.00	3,280.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพต.ตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังน้ำเย็น
 สถานที่ยกก่อสร้าง ศพต.ตำบลวังน้ำเย็น ม. 2 บ.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.พิจิตร

จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมงานข้อ 3.4				2,380.00		900.00	3,280.00		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		22,526.00		2,986.00	33,440.00		