

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นบ้านปลักหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 515,800.- บาท (-เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นบ้านปลักหว้า หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 7.40 เมตร ยาว 13.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 516,218.62-บาท (-เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายณกต โต๊ะตานอมือดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 นางสาวอลิษา หมื่นพราน กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - 7.3 นางสาวมินา แกสมาน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศตม.บ้านปลักหว้า หมู่ที่4

รายละเอียดโครงการ อาคารกว้าง 7.40 เมตร ยาว 13.80 เมตร จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 367/2568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..อาคาร.....	516,218.63	
2	กลุ่มงาน/งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		
3	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	516,218.63	
	ราคา	516,218.62	
	ราคา		
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายณดล โต๊ะตานอมือตือรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวอลิษา หมีนพราน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวมีนา แกสमान)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นายเจ้ดาหนี่ ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

.....
ลงชื่อผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศตม.บ้านปลักหัว หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ อาคารกว้าง 7.40 เมตร ยาว 13.80 เมตร จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 367/2568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	394,330.94	1.3091	516,218.63	
2	กลุ่มงาน/งาน.				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	"ลา".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ระยะเวลาดำเนินการ ...90.... วัน			516,218.63	
	รวมค่าก่อสร้าง			516,218.63	

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกต โต๊ะดานอมือดีอีรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอลิษา หมื่นพราน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมินา แกสमान)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นายเจีตนาห์ ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ อาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 367/2568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานวิศวกรรม								
	งานขุดดิน				-				
	- งานเจาะรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	71.06	ตร.ม.		-	97.00	6,892.82	6,892.82	
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	39.52	ลบ.ม.		-	142.00	5,611.84	5,611.84	ดินลูกรัง
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- วัสดุรองใต้ฐานราก (ทรายถม)	1.13	ลบ.ม.	722.74	813.08	104.00	117.00	930.08	เผื่อ 25 %
	- ค. ๑ : ๓ : ๕	1.80	ลบ.ม.	2,159.38	3,886.88	426.00	766.80	4,653.68	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- ค. ๑ : ๒ : ๔	11.78	ลบ.ม.	2,452.17	28,886.56	532.00	6,266.96	35,153.52	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	65.92	ตร.ม.	703.93	46,403.07	139.00	9,162.88	55,565.95	คิด 80%
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 mm.	63.34	เส้น	59.05	3,739.99	9.76	618.16	4,358.15	เผื่อ 5 %
	- เหล็ก DB12 mm.	49.88	เส้น	231.39	11,541.36	31.96	1,594.11	13,135.48	เผื่อ 9 %
	- เหล็ก DB16 mm.	30.90	เส้น	449.80	13,899.90	56.88	1,757.73	15,657.63	เผื่อ 11 %
	- ลวดผูกเหล็ก	18.87	กก.	48.04	906.32		-	906.32	30กก./ตัน
	งานเสา								
	- แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.30x0.30 หนา 12 มม.	6.00	แผ่น	520.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- เหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 8" BSM. นน.122กก.	5.00	ท่อน	5,700.00	28,500.00	1,710.00	8,550.00	37,050.00	
	- J Bolte ๑ 1 9 mm. ยาว 0.50 m.	24.00	อัน	135.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	- งานทาสีกันสนิม	18.84	ตร.ม.	36.23	682.57	35.00	659.40	1,341.97	
	งานโครงหลังคา								
	TRUSS1								
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 2" 1/2 BSM. นน.28.2กก.	8.98	เส้น	1,255.00	11,266.76	256.32	2,301.11	13,567.88	เผื่อ 5 %
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 1" 1/2 BSM. นน.15.08กก.	3.86	เส้น	670.00	2,588.88	180.96	699.23	3,288.11	เผื่อ 5 %
	- ค่าแรงตัดโค้งเหล็กท่อกลม ๑ 2 นิ้ว หนา 2 มม.	17.72	เมตร			100.00	1,772.00	1,772.00	
	- งานทาสีกันสนิม	13.30	ตร.ม.	36.23	481.89	35.00	465.53	947.42	
	TRUSS2								
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 2" 1/2 BSM. นน.28.2กก.	21.36	เส้น	1,255.00	26,803.04	256.32	5,474.23	32,277.26	เผื่อ 5 %
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 1" 1/2 BSM. นน.15.08กก.	9.58	เส้น	890.00	8,522.64	180.96	1,732.87	10,255.51	เผื่อ 5 %
	- งานทาสีกันสนิม	31.91	ตร.ม.	36.23	1,156.22	35.00	1,116.97	2,273.19	
	TRUSS3								
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด ๑ 2" 1/2 BSM. นน.28.2กก.	4.65	เส้น	1,255.00	5,837.63	256.32	1,192.27	7,029.90	เผื่อ 5 %
	- ค่าแรงตัดโค้งเหล็กท่อกลม ๑ 2 นิ้ว หนา 2 มม.	17.72	เมตร			100.00	1,772.00	1,772.00	
	- งานทาสีกันสนิม	5.48	ตร.ม.	36.23	198.44	35.00	191.70	390.14	
	รวมยอดยกไป				202,475.24		58,715.61	261,190.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ อาคารกว้าง 8.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพ ที่ 367/2568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา				202,475.24		58,715.61	261,190.85	
	TRUSS4								
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด 2" ½ BSM. นน.28.2กก.	7.42	เส้น	0.00	0.00	256.32	1,902.79	1,902.79	เผื่อ 5 %
	- ท่อเหล็กแป๊บประปา ขนาด 1" ½ BSM. นน.15.08กก.	2.63	เส้น	890.00	2,336.25	180.96	475.02	2,811.27	เผื่อ 5 %
	ค่าแรงติดตั้งเหล็กท่อกลม Ø 2 นิ้ว หนา 2 มม.	33.44	เมตร			100.00	3,344.00	3,344.00	
	- งานทาสีกันสนิม	10.60	ตร.ม.	36.23	383.88	35.00	370.85	754.73	
	เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15หนา 2.3 mm.	25.89	เส้น	635.51	16,455.26	252.00	6,525.04	22,980.30	เผื่อ 5 %
	- งานทาสีกันสนิม	41.95	ตร.ม.	36.23	1,519.73	35.00	1,468.13	2,987.86	
	งานกันสาด								
	-แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35mm.มอก.สีน้ำเงิน	30.42	เมตร	134.85	4,102.14	0.00	0.00	4,102.14	เผื่อ 5 %
	-งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35mm.มอก.สีน้ำเงิน	20.72	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,450.40	1,450.40	เผื่อ 5 %
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา	131.12	ตร.ม.			80.00	10,489.60	10,489.60	
	-แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35mm.มอก.สีน้ำเงิน	192.87	เมตร	153.45	29,596.59			29,596.59	
	- ตะปูเกลียวขนาด 2-2.5"(ยึดหลังคา)	1,284.00	ตัว	1.60	2,054.40			2,054.40	
	งานพื้น /ซ่อมแซม								
	- คอนกรีต 1:2:4	5.10	ลบ.ม.	2,452.17	12,506.07	532.00	2,713.20	15,219.27	
	- เหล็กตะแกรงเส้นกลม Ø 4 มม # 0. 20X.020 ม.	102.12	ตร.ม.	23.36	2,385.52	5.00	510.60	2,896.12	
	- งานขัดยาบผิวพื้น	102.12	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,063.60	3,063.60	
	- ไม้แบบ	2.12	ตร.ม.	703.93	1,492.33	139.00	294.68	1,787.01	คิด 80%
	- งานวางน้ำฝนสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว	30.00	เมตร	500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	สลิป
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Ø 4" เบอร์ 28	14.00	เมตร	550.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	สลิป
	งานตัดโค่นต้นไม้และรื้อเครื่องเล่นในพื้นที่ก่อสร้างออก	1.00	เหมาจ่าย			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเป็นเงินประมาณ				290,307.41		91,323.52	394,330.94	