

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านสายควน - คลองน้ำเค็ม (สต.๕๐๙๐) หมู่ที่ ๗ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๔,๒๐๐.-บาท (แปดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๒๕,๑๘๙.๒๔-บาท(แปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณกต โต๊ะดานอมือดีศรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒	นางสาวมีนา แกสมาน	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ	กรรมการ
๖.๓	นางอารียา ดาหุญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านสายควน - คลองน้ำเค็ม (สท.5090) หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 292.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,168.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 292 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,168 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 117 /2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคารวม
งานถนนผิวทาง คสล.								
1	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,576.80	11.47	18,085.90	1.3848	15.88	25,045.35
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	58.40	857.20	50,060.48	1.3848	1,187.05	69,323.75
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,168.00	400.85	468,192.80	1.3848	555.10	648,353.39
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	108.80	70.78	7,700.86	1.3848	98.02	10,664.16
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	92.05	736.40	1.3848	127.47	1,019.77
6	- งานท่อกลม ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	1,275.20	7,651.20	1.3848	1,765.90	10,595.38
7	- งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	70.08	620.19	43,462.92	1.3848	858.84	60,187.44
TOTAL								825,189.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(แปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

825,189.24

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกต โต๊ะตานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมีนา แกสมาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาหนู้ย)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายเจิดาหนี ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงวันที่ 14 มี.ค. 2567