

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัด สตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๖๐๐.๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๑๓,๓๐๐.๘๐.-บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทแปดสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณกต โต๊ะดานอมือดีอริ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุขสันต์ ตะวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา กรรมการ

๖.๓ นางสาวมีนา แกสมาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ร่วมใจ หมู่ที่ 10

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 392 /2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดทับ	ตร.ม.	728.50	11.67	8,501.60	1.3822	16.13	11,750.90
2	งานเสริมวัสดุค้ำเลือก ลูกกรงและบดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	66.75	190.20	12,695.85	1.3822	262.89	17,548.20
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	51.00	857.20	43,717.20	1.3822	1,184.82	60,425.91
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,020.00	403.08	411,141.60	1.3822	557.14	568,279.92
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	94.00	78.48	7,377.12	1.3822	108.48	10,196.66
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	92.18	737.44	1.3822	127.41	1,019.29
7	- งานท่อกลม ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	12.00	1,279.68	15,356.16	1.3822	1,768.77	21,225.28
8	- งานไหลทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	ลบ.ม.	25.50	648.43	16,534.97	1.3822	896.26	22,854.63
TOTAL								713,300.80

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

713,300.80

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณภดล โต๊ะดานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมีนา แกสมาน)

เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

นายเจ็ดดาหนี่ หึงปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ