

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองนาโทอง - สะพานแร่ (สต.ถ.๒๓๐๕๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแพ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๖,๒๐๓.๐๐,-บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๓๘,๐๕๓.๒๒-บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนภดล โต๊ะตานอมือดี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ รต.สุนันท์ ลาหมาตสกุล	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอัสนี หมีดhren	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองนกโทง - สะพานแร่(สต.ถ.23054) หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ /กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 46 /2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,152.00	15.00	17,280.00	1.3848	20.77	23,929.34
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	48.00	1,000.06	48,002.88	1.3848	1,384.88	66,474.39
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	400.15	384,144.00	1.3848	554.13	531,962.61
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	88.00	70.84	6,233.92	1.3848	98.10	8,632.73
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	90.65	725.20	1.3848	125.53	1,004.26
6	- งานถมหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	6.00	728.13	4,368.78	1.3848	1,008.31	6,049.89
TOTAL								638,053.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หักแสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

638,053.22

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 46 /2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะตานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ รต.สุนันท์ ลาหมาดสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัสนี หมัดหรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจ

นายเจ๊ะดาหนี ทั้งปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่..... 9 ก.พ. 2567