

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คิกคอนกรีต สายนาแก้ว - บุโธ๊ะ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 444.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,776.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 824,400.-บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 444.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,776.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 800,245.68.-บาท (แปดแสนสองร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                                |               |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 6.1 นายณภดล โต๊ะดานอมือดีอริ | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส       | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวอัสนี หมีดหรน      | ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ | กรรมการ       |
| 6.3 นางสาววนิดา ไบกาเต็ม     | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ    | กรรมการ       |

**แบบ สรุปค่าก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ/เสริมผิว** จราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาแก้ว - บุญโละ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 444.00 เมตร  
**หนา** 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,776.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด  
**รายละเอียดโครงการ** ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 444.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,776.00 ตารางเมตร

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ**

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 127/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

| ลำดับ<br>ที่                                                                     | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อ<br>หน่วย $\times F_N$ | ประมาณราคา    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                  | <b>งานซ่อมสร้าง</b>                               |       |          |                  |            |        |                               |               |
| 1                                                                                | - งานถางป่าขนาดเบา                                | ตร.ม. | 888.00   | 1.79             | 1,589.52   | 1.3848 | 2.48                          | 2,201.17      |
| 2                                                                                | - งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                     |       |          |                  |            |        |                               |               |
|                                                                                  | 2.1งานแทคโค้ด (Tack Coat)                         | ตร.ม. | 1,776.00 | 14.48            | 25,716.48  | 1.3848 | 20.05                         | 35,612.18     |
|                                                                                  | 2.2งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete | ตร.ม. | 1,776.00 | 281.41           | 499,784.16 | 1.3848 | 389.70                        | 692,101.10    |
| 3                                                                                | <b>งานจราจร</b>                                   |       |          |                  | -          |        | -                             | -             |
|                                                                                  | 3.1งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)       | ตร.ม. | 44.40    | 290.00           | 12,876.00  | 1.3848 | 401.59                        | 17,830.68     |
|                                                                                  | 3.2งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)          | ตร.ม. | 88.80    | 290.00           | 25,752.00  | 1.3848 | 401.59                        | 35,661.37     |
|                                                                                  | 3.3 งานป้ายจราจรแบบ ค-22                          | ชุด   | 1.00     | 3,040.00         | 3,040.00   | 1.3848 | 4,209.79                      | 4,209.79      |
|                                                                                  | 3.4 งานป้ายจราจรแบบ ค-3-ค-4                       | ชุด   | 2.00     | 3,040.00         | 6,080.00   | 1.3848 | 4,209.79                      | 8,419.58      |
|                                                                                  | 3.5 งานป้ายจราจรแบบ ค-13                          | ชุด   | 1.00     | 3,040.00         | 3,040.00   | 1.3848 | 4,209.79                      | 4,209.79      |
|                                                                                  |                                                   |       |          |                  | 577,878.16 |        | <b>TOTAL</b>                  | 800,245.68    |
| <b>ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง</b> (แปดแสนสองร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) |                                                   |       |          |                  |            |        |                               | 800,245.68    |
| <b>ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง</b>                                               |                                                   |       |          |                  |            |        |                               | <b>1.3848</b> |

ลงชื่อ .....  
 (นายณกมล โต๊ะตานอมือตือรี)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวอัสนี หมีดhren)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (นางสาววนิดา ใบกาเต็ม)  
 นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ผู้เห็นชอบ  
 นายเจ็ดดาณี หังปากกล้า  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
 นายประดิษฐ์ เปรมใจ  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  
 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗