

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,100.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นเงิน 239,414.14.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 6.1 นายมงคล ไช้दानอมือดีศรี | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส         | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวอลิษา หมีนพราน    | ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป        | กรรมการ       |
| 6.3 นางสาวมินา แกสมาน       | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ       |

**ร่าง แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยลิ้ง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 102/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                    | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคารวม           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>งานถนนผิวทางคสล.</b>                     |       |        |              |            |        |                           |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                           | งานโครงสร้างทาง                             |       |        |              |            |        |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | งานปรับเกรดแต่งระดับและบดทับ                | ตร.ม. | 423.00 | 12.77        | 5,401.71   | 1.3848 | 17.68                     | 7,480.29          |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | งานผิวทางทาง                                |       |        |              |            |        |                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.    | ลบ.ม. | 18.00  | 1,040.94     | 18,736.92  | 1.3848 | 1,441.49                  | 25,946.89         |
|                                                                                                                                                                                                                             | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 360.00 | 381.85       | 137,466.00 | 1.3848 | 528.79                    | 190,362.92        |
|                                                                                                                                                                                                                             | - CONTRACTION JOINT/เมตร                    | เมตร  | 36.00  | 69.15        | 2,489.40   | 1.3848 | 95.76                     | 3,447.32          |
| 3                                                                                                                                                                                                                           | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.             |       |        |              | -          |        | -                         | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | ขนาด Ø 0.40ม. ชั้น 3                        | เมตร  | 6.00   | 1,164.14     | 6,984.84   | 1.3848 | 1,612.10                  | 9,672.61          |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | งานไหล่ทาง                                  |       |        |              | -          |        | -                         | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                             | - งานไหล่ทางหินคลุก                         | ลบ.ม. | 3.20   | 565.09       | 1,808.29   | 1.3848 | 782.54                    | 2,504.12          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                |                                             |       |        |              |            |        |                           | <b>239,414.14</b> |
| <div> <div>  <b>ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง</b> </div> <div> <b>(สองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)</b> </div> </div> |                                             |       |        |              |            |        |                           | <b>239,414.14</b> |
| <div> <div> <b>② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง</b> </div> </div>                                                                                                                                                              |                                             |       |        |              |            |        |                           | <b>1.3848</b>     |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายณภดล ไต่दानอมือตือรี)

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ  
นายเจ็ดดาหนี ทั้งปากกล้า  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
นางสาวอลิษา หมื่นพราน

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ  
นายประดิษฐ์ เปรมใจ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
นางสาวมีนา แกสมาน

**20 เม.ย. 2569**