

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยท่าโต๊ะเขียว(สต.ถ.23-018) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,300.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นเงิน 481,095.11.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณภดล โต๊ะดานอมือคือรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวอัสนี หมีดhren	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
7.3	นางสาวมินา แกสมาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ร่าง แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทำโต๊ะเขียว(สต.ถ.23-018)หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 139/2569 ลงวันที่ 2 เมษายน 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทางคลส.							
1	งานโครงสร้างทาง							
	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดทับ	ตร.ม.	864.00	12.67	10,946.88	1.3848	17.55	15,159.24
2	งานผิวทางทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	36.00	1,040.60	37,461.60	1.3848	1,441.02	51,876.82
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	720.00	381.67	274,802.40	1.3848	528.54	380,546.36
	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	68.00	69.14	4,701.52	1.3848	95.75	6,510.66
	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	89.10	356.40	1.3848	123.39	493.54
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.							
	ขนาด $\varnothing$ 0.40ม. ชั้น 3	เมตร	6.00	1,161.99	6,971.94	1.3848	1,609.12	9,654.74
4	งานไหล่ทาง				-		-	-
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.60	563.45	12,170.52	1.3848	780.27	16,853.74
TOTAL								481,095.11
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบ้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)							481,095.11
②	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3848

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายณภดล โต๊ะดานอมือดีอริ)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
นายเจีดาหนี ทังปากกล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ
นางสาวอสนี หิมิตหรณ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
นายประดิษฐ์ เปรมใจ

ลงชื่อ กรรมการ
นางสาวมีนา แกสमान

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
21 เม.ย. 2569