

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวาลำ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,400.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นเงิน 129,196.31.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                                         |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 6.1 นายณกมล โต๊ะดานมือดีอริ | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส                | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวมินา แกสมาน       | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        | กรรมการ       |
| 6.3 นางอารียา คาหนู้ย       | ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ       |

**ร่าง แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสู่ทางลำ 1 หมู่ที่ 6

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าแพกำหนด

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 104/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

| ลำดับที่     | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคารวม           |
|--------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-------------------|
|              | <b>งานถนนผิวทางคสล.</b>                   |       |        |              |           |        |                           |                   |
| 1            | งานปรับเกรดแต่งระดับและบดทับ              | ตร.ม. | 225.00 | 12.77        | 2,873.25  | 1.3848 | 17.68                     | 3,978.88          |
| 2            | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.  | ลบ.ม. | 10.00  | 1,040.94     | 10,409.40 | 1.3848 | 1,441.49                  | 14,414.94         |
| 3            | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 200.00 | 381.85       | 76,370.00 | 1.3848 | 528.79                    | 105,757.18        |
| 4            | - CONTRACTION JOINT/เมตร                  | เมตร  | 20.00  | 69.15        | 1,383.00  | 1.3848 | 95.76                     | 1,915.18          |
| 5            | - งานหินคลุกทางเชื่อมต่างๆ                | ลบ.ม. | 4.00   | 565.09       | 2,260.36  | 1.3848 | 782.54                    | 3,130.15          |
| <b>TOTAL</b> |                                           |       |        |              |           |        |                           | <b>129,196.31</b> |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

129,196.31

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายณกต โต๊ะดานอมือตือรี)

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ  
นายเจ็ดดาหนี ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
นางสาวมีนา แกสมาน

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ  
นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

20 เม.ย. 2569

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
นางอารียา ดาหนู้ย