

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอำเภอ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๓๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอำเภอ หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าแพ
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๒ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายกมล โต๊ะตานมือตือรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายฤทธิพงษ์ โส๊ะผี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓	นายนครินทร์ เปรมใจ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔	นางสาวมินา แกสมาน	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๕	นางสาวอลิษา หมื่นพราน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังอำเภอ

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 317.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,902.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 537/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งระดับคันทางเดิม	ตร.ม.	2,472.60	1.68	4,153.97	1.3795	2.32	5,730.40
2	- งานเสริมวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	481.84	258.91	124,753.19	1.3795	357.17	172,097.03
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	95.10	988.14	93,972.11	1.3795	1,363.14	129,634.53
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,902.00	364.89	694,020.78	1.3795	503.37	957,401.67
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	172.20	68.96	11,874.91	1.3795	95.13	16,381.44
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	18.00	67.56	1,216.08	1.3795	93.20	1,677.58
7	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	ม.	317.00	31.70	10,048.90	1.3795	43.73	13,862.46
8	- GUARD RAILZ(ติดตั้งทั่วไป)	ม.	40.00	1,800.00	72,000.00	1.3795	2,483.10	99,324.00
9	- งานไหลทางหินคลุกข้างละเฉลี่ย 0.50 ม.	ลบ.ม.	74.88	734.60	55,006.85	1.3795	1,013.38	75,881.95
10	- งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10ม.	ตร.ม.	95.00	290.00	27,550.00	1.3795	400.06	38,005.23
11	- งานวางท่อ คสล.กลม ขนาด 0.80x1.00ม.	เมตร	11.00	2,479.20	27,271.20	1.2760	3,163.46	34,798.05

TOTAL 1,544,794.33

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

= 1,544,000.00

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

③ ค่า Factor F งานท่อเหลี่ยม

= 1.2760

ลงชื่อ

(นายณภดล โต๊ะดานอมือดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา หมื่นพราน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายฤกษ์พงษ์ โส๊ะฝั)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ เปรมใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวมินา แกสมาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นางสาวอิสราพร นัยดำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อผู้อนุมัติ

นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ