

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาหล้า (สต.ถ.23022) ช่วงที่ 1 (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,214,600.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 8-10 เมตร ยาว 1450 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2567 เป็นเงิน 7,110,138.15 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นกตล โต๊ะดานอมือดีอี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 บัญญัติ หัสมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  - 7.3 อัสนี หมดทรน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี

นกตล โต๊ะดานอมือดีอี

24 มกราคม 2567 16:13:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ตาหล้า (ส.ถ.23022) ช่วงที่ 1 (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                | หน่วย      | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                      | ตร.ม.      | 12,435.000 | 16.04        | 199,457.40   | 1.3833 | 22.18                | 275,909.42   |
| 2                    | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)          | ลบ.ม. หลวม | 2,160.000  | 475.67       | 1,027,447.20 | 1.3833 | 657.99               | 1,421,267.71 |
| 3                    | 2. งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม)                                              |            |            |              |              |        |                      |              |
|                      | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                   |            |            |              |              |        |                      |              |
|                      | 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)                             |            |            |              |              |        |                      |              |
| 3                    | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)                      | ตร.ม.      | 12,000.000 | 31.54        | 378,480.00   | 1.3833 | 43.62                | 523,551.38   |
| 4                    | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                        |            |            |              |              |        |                      |              |
|                      | 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม.      | 12,000.000 | 271.43       | 3,257,160.00 | 1.3833 | 375.46               | 4,505,629.42 |
|                      | 4. งานจราจร                                                                      |            |            |              |              |        |                      |              |
|                      | 4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                                                 |            |            |              |              |        |                      |              |
|                      | 4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)                                                  |            |            |              |              |        |                      |              |

نگดล โตะตานอมือตือรี

หน้า 1 จาก 3

24 มกราคม 2567 16:02:48

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดงหล้า (สท.ถ.23022) ช่วงที่ 1 (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                        | หน่วย    | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 5                    | 4.1.1.1 TRAFFIC PAINT<br>ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE)      | ตร.ม.    | 584.000 | 290.00       | 169,360.00 | 1.3833 | 401.15               | 234,275.68   |
| 6                    | 4.1.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง<br>(MARKER AND GUIDE POST) |          |         |              |            |        |                      |              |
|                      | 4.1.2.1 หลักนำทาง (GUIDE<br>POST) (DWG.NO.RS - 401)      | ต้น      | 80.000  | 590.00       | 47,200.00  | 1.3833 | 816.14               | 65,291.76    |
| 7                    | 4.2 แผ่นป้ายจราจรแบบ บ-1                                 | ชุด      | 2.000   | 4,680.00     | 9,360.00   | 1.3833 | 6,473.84             | 12,947.68    |
| 8                    | 4.3 แผ่นป้ายจราจร แบบ ต2,ต3                              | ชุด      | 2.000   | 2,980.00     | 5,960.00   | 1.3833 | 4,122.23             | 8,244.46     |
| 9                    | 4.4 แผ่นป้ายจราจรแบบต5,ต6                                | ชุด      | 4.000   | 2,980.00     | 11,920.00  | 1.3833 | 4,122.23             | 16,488.93    |
| 10                   | 4.5 แผ่นป้ายจราจร แบบ ต11                                | ชุด      | 2.000   | 2,980.00     | 5,960.00   | 1.3833 | 4,122.23             | 8,244.46     |
| 11                   | 4.6 ป้ายจราจร แบบ ต25                                    | ชุด      | 2.000   | 2,980.00     | 5,960.00   | 1.3833 | 4,122.23             | 8,244.46     |
| 12                   | 4.7 แผ่นป้ายจราจร แบบ น-1                                | ชุด      | 1.000   | 4,570.00     | 4,570.00   | 1.3833 | 6,321.68             | 6,321.68     |
| 13                   | 4.8 แผ่นป้ายจราจร แบบ ต.77                               | ชุด      | 1.000   | 4,380.00     | 4,380.00   | 1.3833 | 6,058.85             | 6,058.85     |
| 14                   | 4.9 ท่อ PVC ชั้น 13.5<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว    | บาท/ท่อน | 9.000   | 1,418.69     | 12,768.21  | 1.3833 | 1,962.47             | 17,662.26    |
| รวมราคากลาง          |                                                          |          |         |              |            |        |                      | 7,110,138.15 |

นภตล โต๊ะตานอมือถือรี

24 มกราคม 2567 16:02:48

หน้า 2 จาก 3

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดงหล้า (สต.ถ.23022) ช่วงที่ 1 (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



นภดล โต๊ะตานอมือดีอีรี

24 มกราคม 2567 16:02:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ-ดาหล้า (สต.ถ.23022) ช่วงที่ 1 (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

  
( บัญญัติ หัสมา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายเจ็ดดาหนี ทังปากถ้ำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ



  
( นกต โต๊ะตานอมือตือรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายประดิษฐ์ เปรมใจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  
25 ม.ค. 2567

นกต โต๊ะตานอมือตือรี

24 มกราคม 2567