

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลักใหญ่ใจดี - ความดินแดง (หมู่ที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวแพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าวแพ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๕๑,๗๗๑.๕๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายณภดล โต๊ะตานอมือดีศรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒	ว่าที่ รต.สุนันท์ ลาหมาตสกุล	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓	นางสาวสุภาพร หมั่นเหตุ	ตำแหน่งนักวิชาการการเกษตร	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลักใหญ่ใจดี - ควนดินแดง (หมู่ที่ 2) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 786 / 2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดอัดแน่น	ตร.ม.	768.00	11.47	8,808.96	1.3848	15.88	12,198.65
2	งานพื้นทางเดิมเสริมวัสดุคัดเลือก หินผุ/ลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร บดอัดแน่น	ลบ.ม.	41.60	243.72	10,138.75	1.3848	337.50	14,040.14
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.00	714.33	28,573.20	1.3848	989.20	39,568.17
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	393.14	314,512.00	1.3848	544.42	435,536.22
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	72.00	70.85	5,101.20	1.3848	98.11	7,064.14
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	90.68	725.44	1.3848	125.57	1,004.59
7	- งานท่อกลม ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	3,095.54	18,573.24	1.3848	4,286.70	25,720.22
8	- งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร	ลบ.ม.	18.00	667.54	12,015.72	1.3848	924.41	16,639.37
TOTAL								551,771.50

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

551,771.50

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 786 / 2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนภต โต๊ะดานอมือดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ รต.สุนันท์ ลาหมาดสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาพร หมั่นเหตุ)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

นายเจ็ดดาหนี ทั้งปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

วันที่ 25.12.2567