

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ - คางถ้ำ สด.ถ.23022(สี่แยกบ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 807,000.-บาท (แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 186.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,488.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 817,002.89.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายมงคล โต๊ะดานอมือคือรี	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอริยา หมื่นพราน	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
6.3 นายอัษฎายุทธาสีด ยาวาหบ	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	กรรมการ

แบบ ร่างราคากลางก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ซ่อมสร้างถนนลาดยางขอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าแพ - คาหตา ศต.ถ. 23022(สี่แยกบ้านมุด) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 186.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,488.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 239/2568 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ประมาณราคา
1	งานโครงสร้าง				-		-	-
	1.1 งานถากยางขนาดเบ้าข้างละ 0.50 เมตร	ตร.ม.	186.00	1.83	340.38	1.3848	2.53	471.36
	งานผิวทาง+ไหล่ทาง				-		-	-
	2.1งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,488.00	17.35	25,816.80	1.3848	24.03	35,751.10
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,488.00	362.60	539,548.80	1.3848	502.13	747,167.18
3	งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	3.1งานตีเส้นThermoPlastic Paint (สีเหลือง+ขาว)	ตร.ม.	83.70	290.00	24,273.00	1.3848	401.59	33,613.25
					589,978.98		TOTAL	817,002.89
ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	-	817,002.89
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			1.3848

ลงชื่อ
(นายณภดล โต๊ะดานอมือดีอริ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นายเจ้ดาหนี่ ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ
(นางสาวอลิษา หมื่นพราน)

กรรมการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ
(นายอับดุลยอาซิด ยาวาหาบ)

กรรมการ

19 พ.ค. 2568