

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในทวาร.(สค.ถ.23027) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ...จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,000.00.-บาท.(-เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในทวาร.(สค.ถ.23027) หมู่ที่ 2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตารางเมตร...(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2568 เป็นเงิน 716,405.52.-บาท.(-เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสิบสองสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายณกต โต๊ะตานอมือดีศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 นายสุขสันต์ ตะวัน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 - 7.3 นางอารียา ดาหุญญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโนหาร (สต.ถ.23027) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าแพ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพที่ 168/2568 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานปรับเกรดแต่งระดับและบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,202.00	9.03	10,854.06	1.3848	12.50	15,030.70
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	53.00	877.75	46,520.75	1.3848	1,215.51	64,421.93
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,060.00	399.57	423,544.20	1.3848	553.32	586,524.01
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	98.00	82.54	8,088.92	1.3848	114.30	11,201.54
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	104.28	834.24	1.3848	144.41	1,155.26
6	- งานไหลทางหินคลุกเกลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	22.72	671.78	15,262.84	1.3848	930.28	21,135.98
7	- งานป้ายจราจร(2) แบบ น-1	ชุด	1.00	4,570.00	4,570.00	1.3848	6,328.54	6,328.54
8	- งานป้ายจราจร(2) แบบ บ-33 (15คัน)	ชุด	1.00	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70
9	- งานป้ายจราจร(2) แบบ บ-1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
TOTAL								716,405.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสิบบสองสตางค์)

716,405.52

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกมล โต๊ะตานอมือตือริ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ ตะวัน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาพูนัย)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นายเจ๊ะดาณี หังปากกล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงวันที่ 10 เม.ย. 2568