

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแก้ว-บุลิ๊ะ หมู่ที่ 9 ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาพกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 516,995.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าวาพ กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นเงิน 490,500.18.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณกต ไ้ะดานอมือดีศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวอัสนี หมัดทรน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
7.3	นางสาววนิดา ใบกาเต็ม	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแก้ว - บุโธ๊ะ หมู่ที่ 9 ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด

รายละเอียดโครงการ ไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพที่ 172/2568 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานไหล่ทาง คสล.							
1	งานรื้อคันทางเดิมแต่งระดับ	ตร.ม.	300.00	1.54	462.00	1.3848	2.13	639.78
2	- งานเสริมคันทางเดิมวัสดุคัดเลือก หน้า 0.20ม.	ลบ.ม.	48.00	241.79	11,605.92	1.3848	334.83	16,071.88
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	10.00	877.75	8,777.50	1.3848	1,215.51	12,155.08
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	399.57	319,656.00	1.3848	553.32	442,659.63
5	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	72.00	89.79	6,464.88	1.3848	124.34	8,952.57
6	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	8.00	119.17	953.36	1.3848	165.03	1,320.21
7	- งานท่อกลม ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.(2จุด)	ท่อน	2.00	1,724.43	3,448.86	1.3848	2,387.99	4,775.98
8	- งานท่อกลม ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	1.00	2,834.38	2,834.38	1.3848	3,925.05	3,925.05
TOTAL								490,500.18

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทสิบแปดสตางค์)

490,500.18

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณภดล โต๊ะดานอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัสนี หมีดhren)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววนิดา ใบกาเต็ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นายเจ็ดดาหนี่ ทังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงวันที่ 21 เม.ย. 2568