

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 451,100.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร ผิวจราจรทน 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพ กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นเงิน 465,854.21.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพัน
แปดร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณดล โต๊ะดานอมือดีอริ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวอัสนี หมีดhren ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
7.3	นางอารียา ดาหนู้ย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังมัสยิด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าแพกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพที่ 173/2568 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
	งานถนนผิวทาง คสล.							
1	งานรื้อถอนคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	540.00	128.22	✓ 69,238.80	1.3848	177.56	95,881.89
2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	27.00	877.75	✓ 23,699.25	1.3848	1,215.51	32,818.72
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.	ตร.ม.	540.00	399.57	✓ 215,767.80	1.3848	553.32	298,795.25
4	- CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	48.00	89.79	✓ 4,309.92	1.3848	124.34	5,968.38
5	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	4.00	119.17	✓ 476.68	1.3848	165.03	660.11
6	- งานไหลทางหินคลุกเกลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	32.40	707.19	✓ 22,912.96	1.3848	979.32	31,729.86
TOTAL								465,854.21

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

465,854.21

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกมล ไช้दानอมือตือรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัสนี หมดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารียา ดาหนูญ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

นายเจ็ดดาหนี หังปากถ้ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงวันที่..... 21 เม.ย. 2568