

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบกองช่าง

ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

จัดทำราคากลางวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประมาณงานโครงการก่อสร้างอาคาร	279,830.00	1.2734	356,335.52	Factor F. ระหว่างต้นทุน
2.	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	50,000.00	1.0000	50,000.00	รวม VAT แล้ว
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			406,335.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ สี่แสนบาทถ้วน			400,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าแพที่ 58/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายราโมช รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอมร โต๊ะดุสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

22 เม.ย. 2559

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. เสกสรรค์ อาดตันตรา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบกองช่าง

จัดทำราคากลางวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	เหล็กตัว C 125x50 ทน 2.3 มม.	38.00	ท่อน	654.00	24,852.00	306.00	11,628.00	36,480.00
2	เหล็กตัว C 100x50 ทน 2.3 มม.	12.00	ท่อน	532.00	6,384.00	240.00	2,880.00	9,264.00
3	เหล็ก □ 2"x2" ทน 2.0 มม.	30.00	ท่อน	439.00	13,170.00	96.00	2,880.00	16,050.00
4	กระเบื้องลอนคู่ 120x50 ซม. ทน 5 มม.	620.00	แผ่น	53.00	32,860.00	20.00	12,400.00	45,260.00
5	กรอบสันลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม.	20.00	ม.	41.00	820.00	20.00	400.00	1,220.00
6	งานผนังเมทัลชีท ทน 0.40 มม.	85.00	ตร.ม.	130.00	11,050.00	70.00	5,950.00	17,000.00
7	งานบานเกล็ดเมทัลชีท	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	70.00	1,120.00	8,320.00
8	งานฝ้าพิมพ์ลายโครงเคร่า T-Bar อลูมิเนียมขอบขาว	234.00	ตร.ม.	240.00	56,160.00	-	-	56,160.00
9	งานระบบไฟฟ้าภายใน (รื้อถอน และติดตั้งใหม่)	1.00	เหมารวม	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
10	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาและโครงเคร่าเหล็ก	197.00	ตร.ม.	33.00	6,501.00	35.00	6,895.00	13,396.00
11	งานขัดสนิมและทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กเดิม	250.00	ตร.ม.	33.00	8,250.00	70.00	17,500.00	25,750.00
12	งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	280.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,000.00	7,000.00
13	งานรื้อโครงหลังคาเหล็กเดิม	144.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,080.00	10,080.00
14	งานรื้อฝ้าเพดาน	234.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,850.00	5,850.00
15	ค่างานเบ็ดเตล็ด	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวม				187,247.00		90,583.00	279,830.00
16	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ขยายเขตรบบ 3 เฟส	1.00	เหมารวม	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	และติดตั้งมิเตอร์ จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้า							
	แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ)							
	รวมทั้งสิ้น				187,247.00		140,583.00	329,830.00